


RI.7230.139.2020

Przemęt, dnia 2 grudnia 2020 r.

**MS-DRÓG Projekty, Nadzory,
Realizacje Branży Drogowej
Mateusz Sita
Jażyniec 25
64-225 Kopanica**

Urząd Gminy w Przemęcie **uzgadnia** projekt budowlany zadania pn.: "Budowa ulicy Morenowej w miejscowości Mochy" bez uwag,

Z poważaniem

ZASTĘPCA WÓJTA

Waldemar Kania

Załączniki:

1. Uzgodniona mapa projektu z załącznikami szt. 1.

Przygotował:
Eugeniusz Marach
tel.: 65 6156952 pok. nr 16

Godziny pracy Urzędu:

- *Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30*

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta:

- *Poniedziałek – Piątek 7:30 – 17:00*

Dyżury wójta: *Poniedziałek 14:00 – 16:00*
/po wcześniejszym uzgodnieniu terminu/

Numer konta Gminy Przemęt:

83 8669 0001 0042 0000 2000 0038

Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt

Gmina Przemęt – NIP 923-16-51-446

Gmina Przemęt – REGON 411050793



Zadanie:
Budowa ulicy Morenowej w m. Mochy

Temat:

Plan orientacyjny

Etap: **URZĄD GMINY**

64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8

tel. 65 549-60-71, fax 65 549-69-77

Gmina Przemęt, ul. Jagiellońska 8; 64-234 Przemęt

Data:
11.2020 r.

Rysunek nr:
1

Skala:
1:25 000

Arkusz nr:
-

Specjalność:
Drogowa

Podpis:

Nr uprawnień:
WKP/0345/POOD/16

Stanowisko:
Projektant

Imię i Nazwisko
Mateusz Sita


Asystent projektanta

Marek Smolarek


-

Drogowa


Przekrój normalny dla km 0+000,00 - 0+016,52



Przekrój normalny dla km 0+016,52 - 0+026,58



Przekrój normalny dla km 0+026,58 - 0+374,27



URZĄD GMINY
64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8
tel. 65 549-60-71, fax 65 549-69-77

1	Płyta ażurowa gr. 10 cm Podsypka piaskowa gr 3 cm Geowłóknina filtracyjna Kruszywo łamane słab. mech. 0/31,5 mm, gr. 15 cm
2	Koska betonowa szara dwuteowa gr. 8 cm Podsypka piaskowa gr 4 cm Geowłóknina filtracyjna Kruszywo łamane słab. mech. 0/31,5 mm, gr. 17 cm
3	Opornik betonowy 10x25 cm Ława betonowa z oporem, z betonu C12/15
4	Koska betonowa grafitowa dwuteowa gr. 8 cm Podsypka piaskowa gr 4 cm Geowłóknina filtracyjna Kruszywo łamane słab. mech. 0/31,5 mm, gr. 17 cm
5	Ściek korytkowy betonowy 33x8x25 cm Ława betonowa z oporem, z betonu C12/15

Zadanie:
Budowa ulicy Morenowej w m. Mochy

Temat:
Przekroje normalne

Etap:

Data: 11.2020 r. Rysunek nr: 3

Skala: 1:50 Arkusz nr: -

Specjalność: Drogową Podpis: [Signature]

Stanowisko: Projektant Nr uprawnień: WKP/0345/POOD/16 Asystent projektanta -

Imię i Nazwisko: Mateusz Sita Projektant

Imię i Nazwisko: Marek Smolarek Asystent projektanta