

**ZARZĄD POWIATU
WOLSZTYŃSKIEGO**

ID.673.240.2020

**MS-DROG
projekty/nadzory/realizacje branży drogowej
Mateusz Sita
Jażyniec 25
64 – 225 Kopanica**

DECYZJA

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 470 ze zm.), § 9 i § 55-79 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm.) Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego – zarządca drogi:

1. **Uzgadnia projekt „Budowa ulicy Morenowej w m. Mochy, gm. Przemęt (pow. wolsztyński)” w zakresie połączenia z drogą powiatową nr 3819P (dz. nr 1303/6 obręb Mochy) zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.**
2. **Zgodnie z Ustawą prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333) niniejsza decyzja jest równoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomością (dz. nr 1303/6 obręb Mochy) na cele budowlane w zakresie i na warunkach określonych w decyzji.**

UZASADNIENIE

Odstępuje się od uzasadnienia decyzji, zgodnie z art. 107 § 4 KPA gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony.


POUCZENIE


Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem tut. Zarządu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

W załączeniu:

1. Plan orientacyjny – rys. nr 1
2. Plan zagospodarowania terenu – rys. nr 2
3. Przekroje normalne – rys. nr 3
4. Profil podłużny – rys. nr 4

Sprawę prowadzi:
Sławomir Wojtkowiak
Tel. 68-3845619
s.wojtkowiak@powiatwolsztyn.pl

z up. ZARZĄDU POWIATU

Mariusz Matysik
KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji i Dróg



Uzgodniono z Zarządcą
drogi powiatowej w Wolsztynie,
z uwagami jak w piśmie
nr 673.240.2320 z dnia 23-12-2021

GŁÓWNY SPECJALISTA
Sławomir Wojtkowiak


Zadanie:
Budowa ulicy Morenowej w m. Mochy

Temat:
Plan orientacyjny

Etap:	Data:	Rysunek nr:
-	11.2020 r.	1
Investor:	Skala:	Arkusz nr:
Gmina Przemęt, ul. Jagiellońska 8; 64-234 Przemęt	1:25 000	-
Imię i Nazwisko:	Nr uprawnień:	Specjalność:
Mateusz Sita	WKP/0345/POOD/16	Drogowa
Marek Smolarek	Asystent projektanta	Drogowa
		Podpis:


Przekrój normalny dla km 0+000,00 - 0+016,52

sz. zm. 0+1 szer. zm. 0+1




Przekrój normalny dla km 0+016,52 - 0+026,58

sz. zm. 0+1 szer. zm. 0+1



Przekrój normalny dla km 0+026,58 - 0+374,27

sz. zm. 0+1 szer. zm. 0+1



Uzgodniono z Zarządcą
drogi powiatowej w Wołszynie
z uwagami jak w piśmie
nr 10.673.240.230 z dnia 03-11-2020

GLÓWNY SPECJALISTA
Sławomir Wojtkowiak

1	Plata azurowa gr. 10 cm
	Podsyпка piaskowa gr 3 cm
	Geowłóknina filtracyjna
	Kruszywo łamane słab. mech. 0/31,5 mm, gr. 15 cm

2	Kostka betonowa szara dwuteowa gr. 8 cm
	Podsyпка piaskowa gr 4 cm
	Geowłóknina filtracyjna
	Kruszywo łamane słab. mech. 0/31,5 mm, gr. 17 cm

3	Opornik betonowy 10x25 cm
	Ława betonowa z oporem, z betonu C12/15

4	Kostka betonowa grafitowa dwuteowa gr. 8 cm
	Podsyпка piaskowa gr 4 cm
	Geowłóknina filtracyjna
	Kruszywo łamane słab. mech. 0/31,5 mm, gr. 17 cm

5	Ściek korytkowy betonowy 33x8x25 cm
	Ława betonowa z oporem, z betonu C12/15

Zadanie:
Budowa ulicy Morenowej w m. Mochy

Temat:
Przekroje normalne

Etap:

Data:	11.2020 r.	Rysunek nr:	3
Skala:	1:50	Arkusz nr:	-
Specjalność:	Drogowa	Podpis:	
Nr uprawnień:	WKP/0345/POOD/16		
Stanowisko:	Projektant		
Imię i Nazwisko:	Mateusz Sita		
Asystent projektanta:	Marek Smolarek		