

Zakres prac remontowych w istniejącym obiekcie.

Remont dwóch pomieszczeń przewiduje wymianę istniejącej wykładziny dywanowej na nową wraz z wykonaniem prac towarzyszących.

Planowane roboty budowlane w budynku:

- demontaż istniejącej wykładziny wraz z jej utylizacją,
- przygotowanie podłoża pod montaż nowej wykładziny podłogowej wraz z listwami bocznymi.

Wymiary pom:

1 Pom. - 3,10 x 4,55 (m) = 14,1 m²

2 Pom. - 5 x 4,50 (m) = 22,5 m²

Dane techniczne wykładziny parametry:

- runo 100% Poliamid
- waga runa 0,52 kg/m²
- grubość całkowita w mm 6
- wysokość runa w mm 4
- rodzaj runa pętelka
- waga całkowita w 1.630 kg/m²
- klasa 33
- trudnopalność Tak, Cfl-s1

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wraz z cokolikiem. Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac.