

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest **budowa chodnika oraz zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Prusinowie**

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie chodnika o powierzchni około 140m²,
- wykonanie elementów odwodnienia budynku poprzez przejęcie wód opadowych z rynien i odprowadzenie za opaskę budynku,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy poprzez dowóz humusu z Mościenicy, rozplantowanie i posianie trawy.

II. Zakres zamówienia:

Stan obecny

Teren rekreacyjny przy Świetlicy Wiejskiej w Prusinowie dz. nr 9/23, obręb Prusinowo. Brak dojazdu do świetlicy wiejskiej od południowej strony wsi oraz konieczność zagospodarowania terenu wokół budynku.

Stan projektowany

Na terenie nieruchomości nr 9/3 projektuje się chodnik z kostki brukowej o powierzchni około 140 m².

Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej – fazowanej o gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 3 cm o szczelinach wypełnionych piaskiem 0/2mm i podbudowie betonowej C 1,5/2 o grubości 10 cm. Kostka fazowa w kolorze szarym.(Dział nr 1 w Kosztorysie ofertowym)

Ze względu na brak odprowadzenia wód deszczowych z rynien budynku świetlicy konieczne jest wykonanie rur spustowych. Należy przewidzieć montaż kolana fi 160 wraz z osadnikiem deszczowym (szt. 4) i odprowadzenie wód deszczowych poza istniejącą opaskę budynku wykonanej z kostki brukowej. Należy przewidzieć miejscowe odtworzenie kostki brukowej. (Dział nr 4 w Kosztorysie ofertowym)

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy poprzez rozplantowanie humusu dowiezonego z Mościenicy w ilości 250 m³ oraz obsianie terenu trawą. (Dział nr 5 w Kosztorysie ofertowym)

Zamawiający ograniczania wykonanie zadania do działu nr 1, 4 oraz 5, w związku z powyższym zamawiając prosi o wycenę tych trzech wymienionych pozycji.

Zamówienie obejmuje następujące etapy prac:

Wykonanie robót terenowych, przygotowawczych, geodezyjnych, ziemnych, nawierzchniowych i porządkowych.

Do prac przygotowawczych należą:

Przygotowanie placu budowy (m.in. ustawienie zaplecza sanitarnego WC na czas budowy), obsługa geodezyjna, projekt organizacji ruchu podczas prowadzenia robót w pasie drogowym, oraz ustawienie znaków zgodnie z zatwierdzonym projektem (prowadzenie robót w pasie drogowym należy uzgodnić z Wydziałem Eksploatacji Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik).

Roboty ziemne:

Wykonanie korytowania, załadunek i wywóz gruntu z urobku.

Roboty nawierzchniowe:

Wykonanie nawierzchni chodnika oraz zjazdów:

- Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej fazowanej, szarej gr. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3 cm i podbudowie betonowej (z betonu klasy C1,5/2) gr. 10 cm;

Ułożenie obrzeża betonowego o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm i ławie z betonu klasy C 12/15.

Roboty różne:

Plantowanie pobocza i skarp wraz z uporządkowaniem terenu i obsianiem trawą.

Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania wszystkich aprobat technicznych i atestów zastosowanych materiałów oraz uzyskanie zatwierdzenia użytych materiałów przed ich wbudowaniem przez Inwestora i Inspektora Nadzoru.

Wykonanie prac odbiorowych (dokumentacja powykonawcza 2 egz., inwentaryzacja geodezyjna w 4 egz., protokół odbioru technicznego i inne), zakończenie robót.

Do obowiązku Wykonawcy zamówienia należy również zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi, prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi BHP i specyfikacjami technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.

III. Termin wykonania:

- rozpoczęcie robót w terminie 14 dni od przekazania placu budowy,
- zakończenie robót w terminie 10 września 2019r..

Wykonanie zamówienia:

W celu przygotowania właściwej oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia, zamawiający zobowiązuje oferenta do zapoznania się z załączonym planem sytuacyjnym, przedmiarami robót oraz zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie. Inwestor zastrzega możliwość zmiany zakresu zamówienia poprzez ograniczenie zakresu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów niż podane w dokumentacji projektowej. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty projektowania poniesie wykonawca. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów, należy traktować je jako przykładowe, bez względu na występowanie w dokumentacji lub specyfikacjach technicznych zapisów sprzecznych w tym zakresie.

IV. Załączniki :

1. Przedmiar robót.
2. Tabela elementów rozliczeniowych.
3. Plan sytuacyjny.