




# PRZEKRÓJ NORMALNY

skala 1:50



## Szczegół połączenia: nawierzchnia–obrzeże–pobocze skala 1:10



### Legenda:

1. warstwa z kruszywa #0/8 stab. mechanicznie grub. 3cm
2. warstwa z kruszywa #0/16 stab. mechanicznie grub. 5cm
3. podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 stab. mechanicznie grub. 20cm
4. warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki związanej cementem klasy C3/4 grub. 15cm
5. obrzeże drogowe betonowe 8x30cm
6. ława z oporem z betonu cementowego kl. C12/15
7. humusowanie z obsianiem trawą grub. min. 10cm

[cm]

NAZWA PROJEKTU	
Budowa ciągu pieszego w ramach zadania pn.: "Bukówka - droga spacerowo-rekreacyjna dla Gumieniec"	
LOKALIZACJA INWESTYCJI	
dz. ewid. nr: 2/3, 2/4 obręb 2129 dz. ewid. nr: 1/3 obręb 2130 dz. ewid. nr: 4/1 obręb 2135 Gmina Miasto Szczecin woj. zachodniopomorskie	
INWESTOR	
Gmina Miasto Szczecin Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125A 71-080 Szczecin	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
<b>DROVIA</b> DROVIA Bogdan Bloch ul. Grafitowa 45/4, 72-006 Mierzyn T: 0 608 37 63 55, E: info@drovia.pl www.drovia.pl	
BRANŻA	
DROGOWA	
FAZA PROJEKTU	
PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKTOWAŁ	PODPIS
mgr inż. BOGDAN BLOCH upr. bud. ZAP/0051/POOD/12 specjalność: drogowa	
NAZWA RYSUNKU	
PRZEKROJE NORMALNE	
DATA	NR PROJEKTU
10.2020	245/2020
ROZMIAR	SKALA
A4	1:10, 1:50
NR RYSUNKU	
D 03	
Żadna część niniejszego rysunku nie może być kopiowana w żadnej formie ani żadnymi metodami ręcznymi, mechanicznymi i elektronicznymi łącznie z wykorzystaniem systemów przetwarzania i odtwarzania informacji bez pisemnej zgody Wykonawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.	