

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont chodnika przy ul. Nowy Świat od Ronda Macieja Płażyńskiego do skrzyżowania z ul. Męczenników Piaśnicy.

1. Ogólna charakterystyka zadania

Realizacja zadania polega na wykonaniu remontu nawierzchni chodnika z kostki betonowej oraz zatok parkingowych. Zakres ściśle nawiązuje do aktualnego układu, wysokości i spadki zostają aktualne. Remont obejmuje wymianę nawierzchni chodnika, w przypadku braków w podbudowie jej uzupełnienie i wyprofilowanie. Zakres podstawowy obejmuje remont zjazdów, chodników i zatok parkingowych w pasie drogowym - został przedstawiony w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 6a do SWZ, natomiast zakres dodatkowy obejmuje remont chodników wskazany w załączniku graficznym do szczegółowego opisu zamówienia (załącznik nr 6a do SWZ). Technologia wykonania zakresu dodatkowego ściśle nawiązuje do technologii przedstawionej w projekcie.

UWAGA!! W przedmiotowym postępowaniu realizacja obejmuje oba zakresy – podstawowy i dodatkowy. W załączniku nr 6a do SWZ znajduje się przedmiar robót (pomocniczy), który obejmuje oba zakresy.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 6a do SWZ.

2. Na przedmiot umowy składa się następujący zakres rzeczowy:

- a. wykonanie oznakowania tymczasowego na czas prowadzenia robót, zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - b. wykonanie remontów,
 - c. odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót,
 - d. uporządkowanie obszaru przyległego do prowadzonych robót,
 - e. sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD i dostarczenie na nośniku CD/DVD oraz w formie papierowej,
 - f. przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kołaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionego kierownika robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,
 - g. przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu.
3. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić gestorów sieci uzbrojenia technicznego (podziemnego i naziemnego) z min. 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia prac.
 4. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić mieszkańców i przedsiębiorców, na których realizacja inwestycji będzie oddziaływać z min. 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia prac i ewentualnych utrudnieniach.