
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Sportowej w msc. Dobrów
ADRES INWESTYCJI : Dobrów
INWESTOR : Gmina Kościelec
ADRES INWESTORA : 62-604 Kościelec, ul. Turecka 7
: <<>>
: <<>>
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2
SPORZĄDZIŁ : Hieronim Maciejewski
DATA : kwiecień 2022r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :


BIURO PROJEKTOWE
Drogowa ul. Turecka 7, 62-700 Turek
NIP 668 192 53 56 REGON 369835434
Drogowa ul. Turecka 7, 62-700 Turek
WSP/024/ZOOD/06

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2022r.

Data zatwierdzenia

BIURO PROJEKTOWE
Martyna Maciejewska
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
NIP 668 192 53 56 REGON 369835434
tel. kom. 601 651 921
martyna.a.maciejewska@gmail.com

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ul. Sportowa					
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8			
1	KNNR 1 d.1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 810+34 0.844	km		
			km	0.844	
				RAZEM	0.844
2	analogia j/w d.1	Regulacja zaworów wodociągowych	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-31 d.1 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	Analogia d.1 KNR 2-01 0706-01 D-02.01.01	Przekopy próbne pod kable telekomunikacyjne. Wykopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem, kategoria gruntu III 256*0,5*0,8	m ³		
		102.40	m ³	102.400	
				RAZEM	102.400
5	KNR 5-01 d.1 0106-01 D-01.03.04	Zabezpieczenie kabla energetycznego i telekomunikacyjnego rurą dwudzielną AROT A110 PS - analogia	m		
		256.00	m	256.000	
				RAZEM	256.000
6	Analiza d.1 własna	Formowanie i zgęszczenie gruntu dowiezionego sypkiego żwirowego (Po, Pr, Ps) zasypianie wykopów przy zabezpieczeniach poprzecznych. 58.00	m ³		
			m ³	58.000	
				RAZEM	58.000
2		II. ROBOTY ZIEMNE JEZDNI I POBOCZA kod CPV 45112100-6			
7	KNNR 1 d.2 0202-02 D- 02.01.01	Wykopy pod koryta nawierzchni jezdnych (na włączeniach do istniejących naw. bitumicznych), roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.4-0,6 m ³ w gr.kat. II-IV z transp.urobku na miejscu 2*(35*4,3*0,24/2+34*0,24+34*2/2*0,24 52.20	m ³		
			m ³	52.200	
				RAZEM	52.200
3		III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7			
8	KNNR 6 d.3 0103-01 D- 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża z odspojeniem gruntu za pomocą równiarki do ok. 5-7cm na odkład pod wykonywane pobocza. 810*4,3+68 3551.00	m ²		
			m ²	3551.000	
				RAZEM	3551.000
9	Analiza d.3 własna	Załadunek i odwóz nadmiaru gruntu na miejsce wskazane przez Inwestora do 5km 100.00	m ³		
			m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
10	Analiza d.3 własna	Formowanie i zgęszczenie gruntu miejscowego pod pobocza. 810*1,15*0,06 56.00	m ³		
			m ³	56.000	
				RAZEM	56.000
11	KNNR 6 d.3 0111-01 01 D-04.05.00, D-04.05.01	Warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem C2/5, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 180*4,3 774.00	m ²		
			m ²	774.000	
				RAZEM	774.000
12	KNNR 6 d.3 0113-01 01 D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (bazalt, melafir, granit) 3551.00	m ²		
			m ²	3551.000	
				RAZEM	3551.000
4		IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna) kod CPV 45233220-7			
13	D-04.03.01 d.4	Skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² (obustronnie po ok 0,7m od krawędzi) 810*2*0,7+20 1154.00	m ²		
			m ²	1154.000	
				RAZEM	1154.000
14	D-05.03.05a d.4	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ścieralna 4cm po zagęszczeniu 810*4+66 3306.00	m ²		
			m ²	3306.000	
				RAZEM	3306.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.4	D-05.02.01	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-63mm - grubość po zagęszczeniu 15 cm 810*2+8 1628.00	m ² m ²	 1628.000	
				RAZEM	1628.000
5		V. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8			
16 d.5	KNNR 6 0702-01 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm 6.00	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
17 d.5	KNNR 6 0702-05 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne i tablice (A7, T-6) 7.00	szt szt	 7.000	
				RAZEM	7.000
6		VI. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0			
18 d.6	Analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją. 1.00	ryczałt ryczałt	 1.000	
				RAZEM	1.000


 MARTYNA MACIEJEWSKA
 Drogowca
 C. 00021/7/94
 Drog. i inż. budowl. prof.
 WSP/02/0/ZOOD/06

BIURO PROJEKTOWE
Martyna Maciejewska
 ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
 NIP 668 192 53 56 REGON 369835434
 tel. kom. 601 651 921
 martyna.a.maciejewska@gmail.com