

PRZEDMIAR

Bieżąca konserwacja nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 150 WRONKI - CHOJNO - SIERAKÓW km 2+180,00 - 3+330,00

Lp.	SST	OPIS ROBÓT	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I Roboty przygotowawcze				
1	05.03.11	Rozbiórka nawierzchni jezdni gr. 4cm na włączeniach 2*5,50*4,0+200,0*1,0	m ²	244,00
II Roboty nawierzchniowe				
2	D.04.03.01	Oczyszczenie nawierzch. przy krawędziach na szer. 1,0m 2*1150,00	m ²	2300,00
3	D.04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową	Mg	75,00
4	D.04.03.01	Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m2 [1150,0*5,50]*2%	m ²	6451,50
5	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni bitumicznej istniejącej mleczkiem wapiennym w ilości 0,25kg/m2 [1150,0*5,50]*2%	m ²	6451,50
6	D.05.03.05 b	Ułożenie warstwy ścieralnej z BA gr. 5cm [1150,0*5,50]*2%	m ²	6451,50
III Roboty wykończeniowe				
7	D.07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe z trasowaniem 2*1150,0*0,12+3,0*0,50	m ²	278,00
8	06.01.01	Roboty ziemne koparkami poprzez pogłębienie rowu - materiał na uzupełnienie poboczy 2*1050,0*1,25*0,04	m ³	105,00
9	06.01.01	Rozplantowanie urobku na poboczach równiarką 2*1050,00*1,25	m ²	2625,00
RAZEM				
VAT 23%				
OGÓŁEM				

* ceny netto na podstawie Biuletynu Robót Ziemnych I kwartał 2018r i lokalnych cen rynkowych

Opracował :

Szamotły, dn. 26.03.2018r

