



## Powiat Pruszkowski

ul. Drzymały 30  
05-800 Pruszków  
tel. +48 22 738 14 00  
fax +48 22 728 92 47  
[www.powiat.pruszkow.pl](http://www.powiat.pruszkow.pl)



Pruszków, dnia 15 września 2022 r.

ZP.272.20.2022

**Wszyscy Wykonawcy**

### Wyjaśnienia SWZ i zmiana terminu składania ofert

W związku pytaniami wniesionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych w Pruszkowie/Pęcicach oraz w Strzeniówce**, zgodnie z treścią art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 i 1812) Zamawiający udziela odpowiedzi:

#### Wniosek nr 1 z dnia 09-09-2022

##### Część I – Pruszków/Pęcice

1. Prosimy o potwierdzenie, że załączony do postępowania projekt został zatwierdzony do wykonania przez odpowiednie instytucje.

**Odpowiedź:** Tak, projekt posiada zatwierdzenie do realizacji

2. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie czytelnych rysunków z projektu elektrycznego sygnalizacji świetlnej. Rysunki są na kolorowym podkładzie geodezyjnym, który bardzo utrudnia odczytanie przebiegu kanalizacji, kabli i urządzeń sygnalizacji świetlnej.

**Odpowiedź:** Rysunki są kolorowe i wystarczy je powiększyć w przeglądarce.

3. Informujemy, że projekty elektryczne sygnalizacji świetlnej różnią się od projektów stałej organizacji ruchu (m.in. w projekcie elektrycznym na rysunkach brak kaset przyciskowych, a w projekcie stałej organizacji ruchu na rysunkach brak pętli indukcyjnych). Prosimy o aktualizację projektów.

**Odpowiedź:** Przyciski są opisane w projekcie elektrycznym i stałej organizacji ruchu oraz wskazane na rysunkach (mamy jedno przejście z 2 przyciskami dla pieszych)

4. W poz.5 i 6 uwzględniono łącznie 105 m rury SRS 110. Natomiast na rysunkach uwzględniono łącznie 142 m rury SRS 110. Ile metrów rury wykonawca ma uwzględnić w swojej ofercie? Prosimy o ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:** Proszę uwzględnić w ofercie ilość m zgodnie z projektem, przedmiar robót jest pomocniczy

5. W poz. 10 uwzględniono kabel YKY 3x6 m. W projekcie elektrycznym nie uwzględniono tego zakresu prac. Czy wykonawca ma uwzględnić w/w kabel w swojej wycenie? Prosimy o ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:** Kabel YKY 3x6 mm<sup>2</sup> jest to WLZ, zostanie zamontowany do złącza kablowego wybudowanego przez PGE

6. W poz. 11 uwzględniono 8 studni ST 400. Natomiast na rysunkach uwzględniono 9 studni ST 400. Ile studni wykonawca ma uwzględnić w swojej wycenie? Prosimy o ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:** W kalkulacji ofertowej uwzględnić 9szt, przedmiar robót jest pomocniczy

7. W poz. 19 uwzględniono 4 maszty MS. Natomiast na rysunkach uwzględniono 2 maszty MS. Ile masztów MS wykonawca ma uwzględnić w swojej wycenie? Prosimy o ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:** Podano właściwą ilość masztów z zgodnie z projektem (4szt), przedmiar robót jest pomocniczy

8. W poz. 26 uwzględniono 8 latarni LSPR natomiast na rysunkach uwzględniono 6 latarni LSPR. Ile latarni wykonawca ma uwzględnić w swojej wycenie? Prosimy o ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:** Podano właściwą ilość latarni LSRP zgodnie z projektem (8szt), przedmiar robót jest pomocniczy

9. W poz. 29 uwzględniono montaż 8 głośników do kaset przyciskowych. Natomiast w projekcie stałej organizacji ruchu uwzględniono jedynie 2 kasety przyciskowe (na jednym przejściu dla pieszych). Ile głośników wykonawca ma uwzględnić w swojej wycenie? Prosimy o ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:** Podano właściwą ilość sygnalizatorów akustycznych (8szt) dwa z nich współpracują z kasetami przyciskowymi, przedmiar robót jest pomocniczy

10. W poz. 44 uwzględniono 61 m przewodu LgYd 2,5 do pętli indukcyjnych. Natomiast w na rysunkach w projekcie elektrycznym oraz na rysunkach w projekcie stałej organizacji ruchu nie uwzględniono tego zakresu prac. Czy wykonawca ma uwzględniać ten zakres prac w swojej wycenie? Prosimy o ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:** Są do wykonania dwie pętle zgodnie z projektem i przedmiarem robót

11. Ponad to przy pętlach indukcyjnych powinno się uwzględnić mufy oraz studnie kablowe, których brak w przedmiarze.

**Odpowiedź:** Proszę uwzględnić studnie w kalkulacji, są pokazane w projekcie do wykonania, przedmiar robót jest pomocniczy.

12. W przedmiarze robót i w projekcie elektrycznym nie uwzględniono kabla do latarni oświetleniowych. Prosimy o ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:** Kabel do latarni jest uwzględniony w projekcie elektrycznym i przedmiarze robót w poz. 9.

13. Informujemy, że w projekcie czasowej organizacji ruchu nie uwzględniono etapów na wykonanie przecisków rurami SRS.

**Odpowiedź:** Przeciski pod drogami są wykonywane z "chodników" i połączone z etapem tras kablowych

14. W projekcie czasowej organizacji ruchu uwzględniono osobę kierującą ruchem na skrzyżowaniu, co jest niezgodne z Prawem Ruchu Drogowego. Prosimy o aktualizację projektu czasowej organizacji ruchu.

**Odpowiedź:** W projekcie uwzględniono dwie osoby kierujące ruchem na danym wlocie, proszę precyzyjnie zapoznać się z projektem (nie ma kierowania ruchem na skrzyżowaniu przez jedną osobę)

## **II. Część 2 – Strzeniówka**

1. Prosimy o potwierdzenie, że załączony do postępowania projekt został zatwierdzony do wykonania przez odpowiednie instytucje.

**Odpowiedź:** Tak

2. Informujemy, że projekty elektryczne sygnalizacji świetlnej różnią się od projektów stałej organizacji ruchu (m.in. w projekcie elektrycznym detekcja kołowa jest oparta na kamerach a w projekcie stałej organizacji ruchu na pętlach indukcyjnych) Prosimy o aktualizację projektów.

**Odpowiedź:** Detektory kołowe są realizowane przez kamery, decyzje o rodzaju detekcji podejmuje projektant elektryk

3. W projekcie elektrycznym w opisie nie uwzględniono automatycznej detekcji rowerowej, na rysunkach brak kabla do detektorów automatycznej detekcji rowerowej. Prosimy o aktualizację projektu.

**Odpowiedź:** Przesyłamy zaktualizowany rysunek i opis.

4. W poz. 11 uwzględniono kabel YKY 3x10. Natomiast na rysunku uwzględniono YKY 5x10. Jaki kabel wykonawca ma uwzględnić w swojej wycenie? Prosimy o ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:** Dla celów zasilnia sygnalizacji wystarczający jest kabel 3x..

5. W przedmiarze robót nie uwzględniono kabla do latarni oświetleniowych. Prosimy o aktualizację przedmiaru robót.

**Odpowiedź:** Przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym, podstawą sporządzenia oferty i realizacji robót jest projekt techniczny.

6. W poz. 25 uwzględniono detektory automatycznej detekcji kołowej. Natomiast w projekcie stałej organizacji ruchu jako detekcję uwzględniono pętle indukcyjne. Jaki rodzaj detekcji wykonawca ma uwzględnić w swojej wycenie? Prosimy o ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:** Analogicznie jak w pkt. 2 - decyzję o rodzaju detekcji kołowej podejmuje projektant elektryk, więc należy uwzględnić detekcję za pomocą kamer.

7. Prosimy o doprecyzowanie jakie wymogi ma spełniać sterownik, który ma zostać zamontowany na w/w skrzyżowaniu (w przeciwieństwie do projektu na Pęcice, ten nie doprecyzowuje standardu sterownika). Czy sterownik ma zawierać panel policjanta, modem LTE, monitoring?

**Odpowiedź:** Inwestor nie zgłasza innych wymagań oprócz wymienionych w pkt 2.4 projektu.

Zamawiający, na podstawie art. 286 w związku z art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany SWZ poprzez przedłużenie terminu składania ofert **do dnia 20 września 2022 r. do godz. 09.30.**

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące punkty SWZ :

XIV.1 Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **19.10.2022 r.**

XVI.2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **20.09.2022 r. do godz. 09.30.**

XVII. 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.09.2022 r., o godzinie 10:00.**

XVIII.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert to jest do: **20.09.2022 r. do godz. 09.30.**

Na podstawie art. 286 ust. 1 pkt 9 przywołanej ustawy Zamawiający dokonuje odpowiednich zmian ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00330449/01 z dnia 2022-09-02

W załączeniu uzupełnienie do dokumentacji zamówienia ( 4 pliki)