
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45261200-6	Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
45261100-5	Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261300-7	Kładzenie zaprawy i rynien
45261400-8	Pokrywanie

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja II segmentu budynku byłek Pralni Szpitalnej - przebudowa dachu

ADRES INWESTYCJI: Ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice, Budynek byłej Pralni Szpitalnej

NAZWA INWESTORA: Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach

ADRES INWESTORA: Ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice

DATA OPRACOWANIA: 28.11.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

28.11.2024

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Rozbiórki			
1 d.1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa	m2		
		433,04	m2	433,04	
				RAZEM	433,04
2 d.1	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna	m2		
		433,04	m2	433,04	
				RAZEM	433,04
3 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		75,40	m	75,40	
				RAZEM	75,40
4 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		65,40	m	65,40	
				RAZEM	65,40
5 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		30,24	m2	30,24	
				RAZEM	30,24
6 d.1	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk	m2		
		343,38	m2	343,38	
				RAZEM	343,38
7 d.1	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste	m2		
		343,38	m2	343,38	
				RAZEM	343,38
8 d.1	KNR 4-01 0429-04	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych	m2		
		324,44	m2	324,44	
				RAZEM	324,44
9 d.1	KNR 4-01 0429-03	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, ślepe pułapy	m2		
		324,44	m2	324,44	
				RAZEM	324,44
10 d.1	KNR 4-01 0429-07	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, belki stropowe o przekroju do 300·cm2	m		
		339,85	m	339,85	
				RAZEM	339,85
11 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia ponad 2·m2	m2		
		16,10	m2	16,10	
				RAZEM	16,10
12 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru, krat stalowych stalowych, powierzchnia ponad 2·m2	m2		
		12,25	m2	12,25	
				RAZEM	12,25
13 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych	m		
		12,0	m	12,0	
				RAZEM	12,0
14 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	m2		
		12,25	m2	12,25	
				RAZEM	12,25

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Dach			
15 d.2	KNR 2-05 0208-05	Konstrukcje podparć zawieszonych i osłon, HEB220 dł. 7,2 m x 2	t		
		0,515	t	0,515	
				RAZEM	0,515
16 d.2	KNR 2-05 0208-05	Konstrukcje podparć zawieszonych i osłon, HEB160 dł 1,5 m	t		
		0,063	t	0,063	
				RAZEM	0,063
17 d.2	KNR 2-02 0408-07	Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2	m3		
		0,675	m3	0,675	
				RAZEM	0,675
18 d.2	KNR 2-02 0406-05	Ramy górne i płatwie o długości ponad 3-m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2	m3		
		8,173	m3	8,173	
				RAZEM	8,173
19 d.2	KNR 2-02 0406-02	Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2	m3		
		1,731	m3	1,731	
				RAZEM	1,731
20 d.2	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2	m3		
		2,386	m3	2,386	
				RAZEM	2,386
21 d.2	KNR 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie o długości ponad 3-m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2	m3		
		0,619	m3	0,619	
				RAZEM	0,619
22 d.2	KNR 2-02 0612-03	Płyta OSB 22 mm	m2		
		433,04	m2	433,04	
				RAZEM	433,04
23 d.2	KNNR 2 0507-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną, papą 2-warstwowe	m2		
		433,04	m2	433,04	
				RAZEM	433,04
24 d.2	KNR 2-02 0508-03 (1)	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 12·cm	m		
		75,40	m	75,40	
				RAZEM	75,40
25 d.2	KNR 2-02 0510-03 (1)	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12·cm	m		
		65,40	m	65,40	
				RAZEM	65,40
26 d.2	KNR 2-02 0407-04	Słupy o długości do 2-m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2	m3		
		0,018	m3	0,018	
				RAZEM	0,018
27 d.2	KNR 2-02 0506-02 (1)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm	m2		
		27,24	m2	27,24	
				RAZEM	27,24
28 d.2	KNR 2-02 0506-02 (1)	Różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, podbitka pod okapem	m2		
		53,13	m2	53,13	
				RAZEM	53,13
29 d.2	KNR 2-22 0602-05	Podsufitka z płyt wełny mineralnej gr.25 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2		
		328,76	m2	328,76	
				RAZEM	328,76

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.2	KNR 2-02 0616-01	Paroizolacja	m2		
		328,76	m2	328,76	
				RAZEM	328,76
3		Rusztowania			
31 d.3	KNR 2-02 1604-01 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10-m, nakłady podstawowe	m2		
		110,43	m2	110,43	
				RAZEM	110,43