

PRZEDMIAR ROBÓT 100-23-003

CPV:

Budowa: Remont - nakładka bitumiczna droga gminna nr 287016P
Obiekt: Droga gminna nr 287016P w km 0+000 - 1+065 w m. Strzyżewo
Smykowe
Rodzaj robót: Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej wraz z elementami towarzyszącymi
Lokalizacja: m. Strzyżewo Smykowe gmina Gniezno
Zamawiający: Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

PRZEDMIAR 100-23-003

Strona 1

02-02-2023

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			CPV 45000000-7: Roboty budowlane nakładka bit. w m. Strzyżewo Smykowe dr gminna 287016P o łącznej dł. 1390 mb		
1	10	KNR 231-08-03-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm (0-4,0 cm) pozyskany frez przekazać na wskazane miejsce przez Zamawiającego.	m ²	100,000
1	20	KNR 231-10-04-06-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m ²	5004,000
1	30	KNR 231-01-08-02-00	Mechaniczne i ręczne wyrównanie ubytków, nierówności i zaniżeń mieszkanką grysowo-żwirowo-asfaltową w ilości 50 kg/m ²	Mg	100,000
1	40	KNR 231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową min 0,5 kg/m ²	m ²	5004,000
1	50	KNR 231-03-11-05-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ściernalna AC11S grub 3 cm	m ²	5004,000
1	60	KNR 231-03-11-06-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ściernalna AC11S - dodatek za 1 cm	m ²	5004,000
1	70	KNR 231-14-02-05-00	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm	m ²	2085,000
1	80	KNR 231-01-14-05-00	Wbudowanie utwardzonego pobocza - z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grub 15 cm Krotność = 0,67	m ²	2085,000
1	90	KNR 231-14-06-04-00	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego	szt	3,000