

### LEGENDA

- System odwadniający - rury Ø150 mm, PCV
- System odwadniający - rury spustowe Ø100 mm, PCV
- System odwadniający - rury spustowe Ø100 mm, PCV


51 STROPODACH NIEWENTYLLOWANY

- NA ISINIENIACEJ PAPIE DACHOWEJ I UŁOŻYĆ PŁYTĘ Z WŁEKNY MINERALNEJ TYWAROE GR. 22cm MOCOWANIE MECHANICZNE ZA POMOCĄ KŁÓSKÓW  $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$
- WYKONANIE MEMBRANY EPDM MOCOWANIE MECHANICZNE NA PŁYTĘ TERMOIZOLACYJNE

**S2 STROPODACH WENTYLLOWAN**

- WYKONAĆ OTWORY TECHNOLOGICZNE WRAZ Z ZAŚLEPIENIEM
- DOKONAĆ WDMUCHÓW GRAULUATU Z WIELNY MINERALNEJ GR. 24cm  $\lambda = 0,042 \text{ W/m}^2$
- SPRAWDZIĆ WYBRSTWY KAMERA TERMOWIZYJNA
- UŁOŻYĆ MEMBRANĘ DACHOWĄ EPDM ZGRZEWANĄ GORĄCYM POWIETRZEM

**UMAGA**  
PRZEZIWIĄT WENTYLACJĄ! DOKÓNO CIEPIELCĄ POMYŻE  
DACHU ZA POMOCĄ STROPAU 68.5cm. ZASTOSOWAĆ DYBL  
PLASTIKOWE DO ŚCIAN Z CEGŁY. PRZEZIWIĄĆ JEDNĄ WARSTWĘ  
SŁATKI, WYKONAĆ TYNK CIENKONASTYWIANY AKRYLOWY.  
DOROBKI Z PAPIR NAMIETKOWANY 60cm DOROBKI  
BLACHARSKIE Z BLACHY POW. EMALII.  
DO WYŚKOKU SIŁCEN PRZYKŁADCI MECHANICZNE EPDM NA  
KONKACH I ATTYKACH.

[illegible]