


ZESTAWIENIE OSŁON NA GRZEJNIKI



OZNACZENIA

- | A | Szerokość ostony |
|---|---------------------|
| B | Wysokość ostony |
| C | Odległość do ściany |

Uwaga! W tabeli zbiorczej podane zostały wymiary samych grzejników.

Ostony zamówić w następujący sposób:


- Dodac 10cm do podanych w tabeli wymiarów wysokości grzejnika.
- Głębokość jest mierzona od frontu grzejnika do ściany.

- **Głębokość** jest mierzona od frontu grzejnika do ściany

Skorzystać wszystkie informacje z konkretnym producentem oślon, ponieważ w zależności od wybranego producenta, zasady podawania wymiarów do zamówienia mogą ulec zmianie!


TABELA ZBIORCZA

Id.	Szerkezet	Wegesség	Gébség	lősej - pwnca	lősej - parter	lősej - pietro	Szuma
	[mm]	[mm]	[mm]	[szl]	[szl]	[szl]	[szl]
1	1120	600	22	2	5	7	11
2	620	600	11	5	5		11
3	800	600	11	1	1	2	4
4	800	600	22	16	9	9	37
5	720	600	22	2	12	2	5
6	1000	600	22	4	1	19	39
7	400	600	11	4	16	0	4
8	720	600	22	1	2	1	5
9	920	600	11	1	2	1	4
10	920	600	22	1	5	6	11
11	1200	600	22	0	2	0	2
12	1200	600	22	0	4	1	5
13	600	400	22	0	1	0	1
14	320	400	11	0	1	1	2



LEGENDA

- Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0,6mm



COKŁÓ ZEWNĘTRZNY

- ZUPEŁNIĆ BRAKI TYNKU
- NAPRAWIĆ TYNK USZKODZONY
- UŁOŻYĆ PŁYTY STROPIOWANE EPS 200 -cokół
λ = 0,031 W/mK, GR. 14cm
- TYNKOWANIE TYNKIEM NA PODWÓJNEJ SIATCE
TYNKOWISKIEM

LEGENDA

- PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE

WAGALI
RZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANICH WYKONAWCA
SZYSTKI PODANE WYMIARY W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
ALEZY SPRAWDZIĆ W NATURZE

ŚCIANA FUNDAMENTOWA

- UZUPEŁNIC BRAKI ITYNKU
- NAPRAWIĆ TYNK USZKODZONY
- UŁOŻYĆ PŁYTY STYRODURU XPS
 $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$, GR. 14cm
- WYKONANIE IZOLACJI Z FOLII KUBEŁKOWEJ