

!!! OZNACZENIA NA RYSUNKACH NALEŻY CZYTAĆ ZGODNIE Z LISTĄ MATERIAŁÓW
STANOWIACĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ CAŁEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO !!!

UWAGI

RYUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM I WYTICZNYMI BRANŻOWYMI.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIEŃ I MONTAŻU, WYMIARY POTWIERDZIĆ NA MIEJSCU
MONTAŻU.

ROZWIĄZANIA ODBIEGAJĄCE OO PROJEKTU Z POWODU WYBRANIA ZAMIENNYCH
ROZWIĄZAŃ W STOSUNKU DO PROJEKTU, WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI
PROJEKTANTA I INWESTORA.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYNIKAJĄCE Z KONSTRUKCJI, LOKALIZACJI, KONFLIKTU
LUB NIEPRZEWIDZIANYCH OKOLICZNOŚCI WPLYWAJĄCYCH NA WYGLĄD I ZASADĘ
FUNKCJONOWANIA MEBLA A TAKŻE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE MUSZĄ BYĆ
PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INWESTORA

WSZYSTKIE ZMIANY WYNIKLE NA ETAPIE REALIZACJI WYMAGAJĄC UZGODNIEŃ Z
RZECZOZNAWCĄ P.POŻ. MUSZĄ ZOSTAĆ UZGODNIONE NA TYM ETAPIE PRZEZ
WYKONAWCĘ I BYĆ POTWIERDZONE UZGODNIONĄ PRZEZ RZECZOZNAWCĘ
DOKUMENTACJĄ – PO STRONIE WYKONAWCY.

W ZAKRESIE WYKONAWCY SĄ WSZELKIE DODATKOWE PRACE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI I
CHARAKTERU ZAMIERZENIA NAWET NIE WSKAZANE W DOKUMENTACJI, POZA
JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZONYMI Z ZAKRESU PRZETARGU.

WSZELKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE Z SZCZEGÓLNĄ STARANNOŚCIĄ ZGODNIE Z
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, PRZEPISAMI PRAWA ORAZ BHP.


WSZYSTKIE LAMPY DOSTARCZANE DO ŁAZIENEK MUSZĄ POSIADAĆ ATEST IP44 ORAZ BYĆ
ZAMONTOWANE W SPOSÓB NIE STWARZAJĄCY ZAGROŻENIA DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH
W POMIESZCZENIU.


NATĘŻENIE OŚWIETLENIA W ŁAZIENIE POWINNO WYNOŚIĆ 150 LUKSÓW ORAZ 350
LUKSÓW PRZY LUSTRZE

WSZYSTKIE OKŁADZINY MEBLI POWINNY SPEŁNIAĆ WARUNEK TRUDNOZAPALNOŚCI I NIE
POWINNY BYĆ INTENSYWNIE DYMIAJĄCE

WSZYSTKIE KRAWĘDZIE MEBLARSKIE ZABEZPIECZONE W SPOSÓB ZAPOBIEGAJĄCY
ODŁAMYWANIU, ŚCIERANIU I OBRZYWIANIU SIĘ KRAWĘDZI, A TAKŻE ZAPEWNIAJĄCY
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

WSZYSTKIE MIEJSCA W ŚCIANACH G1K, W KTÓRYCH BĘDĄ MOCOWANE ELEMENTY
SŁUŻĄCE PRZENOSZENIU DUŻYCH OBCIĄŻEŃ TYPU CHWYT I SIEDZISKO DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POWINNY BYĆ WZMOCNIONE.



NAZWA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI APARTAMENTÓW W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM "WARSZAWIANKA" NA PIĘTRZE +1 ORAZ +2			
NAZWA RYSUNKU: ARCHITEKTURA - PIĘTRO 2 STOLIK 1.4			
mgr inż. arch. BOŻENA OLEŚ			
inż. arch. MAŁGORZATA KNUTH			
mgr inż. arch. ARKADIUSZ REJNIAK			
NUMER RYSUNKU: <div>W_700064_A_502_08_00</div>			
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY NR PROJEKTU: 700064		SKALA: 1 : 20	DATA: 09.02.2023
			INDEX: 00