Starosta Limanowski
Dokumentacja projektowa nr GK.6630.332.2023
była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
zakończonej w dniu: 02-11-2023
Z up. Starosty
Aneta Tatka Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Signed by / Podpisano przez:
Aneta Tatka
Powiat Limanowski
Date / Data: 2023-11-02 14:25

Starosta Limanowski
Dokumentacja projektowa nr GK.6630.273.2024
była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
zakończonej w dniu: 17-09-2024
Z up. Starosty
Aneta Tatka Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Signed by / Podpisano przez:
Aneta Tatka
Powiat Limanowski
Date / Data: 2024-09-17 12:57

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Zbigniew Smreczak
Uprawnienia Nr 18389

Na podstawie Art. 12b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021r. poz. 1990 z późn. zm.), oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszonych pod numerem 6640.6359.2021, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.

Starosta Limanowski, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa

P.1207.2023.4894

protokół weryfikacji nr 6640.6359.2021_54809 z dnia: 26.09.2023

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne mgr inż. Zbigniew Smreczak

mgr inż. Zbigniew Smreczak, nr upr. 18389

jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Zbigniew Smreczak
Uprawnienia Nr 18389

Potwierdzam zgodność treści mapy z oryginałem w zakresie opracowania geodezyjnego, pozytywnie zweryfikowanego protokołem z dnia 26.09.2023 r. pod nr. identyfikacyjnym 6640.6359.2021_54809

LEGENDA:

- 6026 — numery działek ewidencyjnych
- granice działek ewidencyjnych
- numery działek ewidencyjnych podlegających podziałowi
- numery działek ewidencyjnych przechodzące w całości pod pas drogowy
- numery działek ewidencyjnych otrzymanych po podziale przechodzące pod pas drogowy
- 6026/1 — numery działek ewidencyjnych otrzymanych po podziale
- linia projektowanych podziałów nieruchomości
- proj. oś drogi
- proj. krawężnik
- proj. krawężnik obniżony
- proj. ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej
- proj. obrzeża
- proj. obrzeża obniżone
- proj. krawędź jezdni
- proj. krawędź pobocza
- proj. krawędź skarpy
- proj. zabezpieczenie murem
- proj. korytka betonowe
- proj. przepusty drogowe
- proj. kanalizacja deszczowa
- proj. przykanaliki
- W1 — proj. wpusty uliczne kl. D400
- Sd1 — proj. studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej
- proj. bariera U-11a
- proj. bariera drogowa
- proj. barieroporęcz H2W2
- x x x — proj. elementy do usunięcia
- proj. naw. jezdni oraz zjazdów z AC
- proj. naw. pobocza z kruszywa
- proj. naw. chodnika z kostki betonowej
- proj. naw. zatoki autobusowej z kostki betonowej
- proj. naw. zjazdów z kostki betonowej
- proj. naw. zjazdów z kruszywa
- proj. umocnienia płytami ażurowymi
- umocnienie dna narzutem kamiennym na betonie
- umocnienie skarp narzutem kamiennym na betonie
- osuwiska nieaktywne
- osuwiska aktywne okresowo

KANAŁ TECHNOLOGICZNY

- proj. kanał technologiczny
- proj. rura osłonowa na kanale technologicznym
- proj. studnia kanału technologicznego

SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA

- proj. słup telekomunikacyjny do przebudowy
- istn. urządzenia telekomunikacyjne do likwidacji

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ OŚWIETLENIE ULICZNE:

1. istn. słup sieci napowietrznej Nn
2. proj. słup oświetleniowy z oprawą oświetleniową
3. proj. kabel oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35mm² - w rurze ochronnej DVK 110
4. proj. skrzynia sterownicza oświetleniem i układem pomiarowym
5. proj. przyłącz energetyczny - realizacja TAURON
6. proj. słup energetyczny niskiego napięcia
7. istn. słup energetyczny niskiego napięcia - do rozbiórki
8. proj. przewód sieci energetycznej niskiego napięcia po nowej trasie
9. proj. wymiana słupa SN
10. istn. słup energetyczny średniego napięcia - do rozbiórki
11. proj. słup energetyczny średniego napięcia
12. proj. przewód sieci napowietrznej średniego napięcia
13. proj. przełożenie przewodów przyłącza niskiego napięcia
14. proj. wydłużenie kabla WLZ (instalacja elektryczna)
15. proj. zmiana lokalizacji zestawu pomiarowego
16. proj. przełożenie kabla nN

- proj. słup oświetleniowy
- proj. kabel oświetlenia ulicznego
- proj. sieć napowietrzna
- proj. kabel oświetlenia ulicznego
- proj. przyłącz
- proj. przyłącz
- proj. przełożenie kabla nN
- proj. przełożenie kabla nN

SIEĆ GAZOWA:

- Proj. rury osłonowe na gazociągach zg. z wydanymi warunkami techn.
- Demontaże istniejących sieci gaz.
- G1-G2 — Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø90PE RC SDR17 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
- G3-G4 — Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø90PE RC SDR17 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
- G5-G6-G7 — Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø63PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
- G6-G6' — Proj. przebudowa i rozbudowa istn. przyłącza gazu śr/c. Ø25PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
- G8-G9 — Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø63PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
- G10-G11 — Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø63PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
- G12-G13 — Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø63PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
- G14-G15 — Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø63PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
- G16-G17 — Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø63PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
- G18-G19 — Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø63PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
- G20-G21-G22 — Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø63PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
- G23-G19 — Proj. przebudowa i rozbudowa istn. przyłącza gazowego śr/c. Ø25PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
- G24-G25 — Proj. przebudowa i rozbudowa istn. przyłącza gazowego śr/c. Ø25PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
- G26-G27 — Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø63PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
- G28-G29 — Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø63PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
- G30-G31 — Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø63PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
- G32-G33 — Proj. przebudowa i rozbudowa istn. przyłącza gazowego śr/c. Ø25PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
- G34-G35 — Proj. przebudowa i rozbudowa istn. przyłącza gazowego śr/c. Ø25PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
- G36-G37 — Proj. przebudowa i rozbudowa istn. przyłącza gazowego śr/c. Ø25PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
- G38-G39 — Proj. przebudowa i rozbudowa istn. przyłącza gazowego śr/c. Ø25PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
- G40-G41 — Proj. przebudowa i rozbudowa istn. przyłącza gazowego śr/c. Ø25PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
- G42-G43 — Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø63PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
- G44-G45 — Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø90PE RC SDR17 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
- G46-G47 — Proj. przebudowa i rozbudowa istn. przyłącza gazowego śr/c. Ø25PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
- G48-G49 — Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø63PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
- G50-G51 — Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø63PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
- G52-G53 — Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø63PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.

Uzgodniono bez uwag

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
Koordynator ds eksploatacji sieci
Wydział Eksploatacji
Jerzy Śmierciak

Biuro Projektów: RENOWA PRACOWNIA INŻYNIERYJNA "RENOWA" Krzysztof Wanilczek ul. Węglarska 146A 33-300 Nowy Sącz tel.693-468-132 biuro@renowa.info	Nazwa Obiektu: **ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K "KASINA WIELKA - SZYMONY - GRUSZOWIEC" NA ODCINKU I OD KM 1+582.61 DO KM 3+034.97 ORAZ NA ODCINKU II OD KM 0+000.00 DO KM 2+158.61 W MIEJSCOWOŚCI KASINA WIELKA ORAZ GRUSZOWIEC**
Skala: **1:500**	Adres Obiektu: **Województwo małopolskie, powiat limanowski, jednostka ewidencyjna Mszana Dolna [120709_2], obręb Kasina Wielka [120709_2.0002]; jednostka ewidencyjna: Dobra [120703_2]; obręb: Gruszowiec [120703_2.0003]**
Nr Rys: **02.2**	Inwestor: **Wójt Gminy Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna**
Data: **Październik 2024**	Przedmiot Rysunku: **Projekt zagospodarowania terenu**
Opracowanie: **PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**	Projektant (branża elektroenergetyczna) mgr inż. **Adam Kowal MAP/0086/PWBE/15** — Podpis:
	Sprawdzający (branża elektroenergetyczna) mgr inż. **Marcin Koza MAP/0323/POOE/13** — Podpis: