


UWAGA !
Przykanaliki wykonać z rur Dz200 PVC-U
Obsypkę przykanalików zagęścić do 100% wg Proctora



Poz.	Nazwa elementu	Nr normy lub katalogu
1	Skrzynka wpuści ulicznego kofnierzowego z rusztem żeliwnym o wym. 590/390/70 mm mocowanym w korpusie zawiasowo	PN-74/H-74081 lub równoważna
2	Pierścień odciążający	KB1-38.4.3(4)81
3	Rura żelbetowa bez stopki \varnothing 0.50 m L=10 m	KB1-38.4.3(6)78
4	Żelbetowy krąg z wylotem \varnothing 0.20 m KW-50	KB1-38.4.3(4)81
5	Płyta fundamentowa P-15	KB1-38.4.3(4)81
6	Rura żelbetowa bez stopki \varnothing 0.50 m L=0.5 m (odciąg z rury L=1.0 m)	KB1-38.4.3(6)78

OPRACOWANO NA PODSTAWIE ELEMENTÓW TYPOWYCH
WPUSTU ULICZNEGO WG KB4 3.3.10(1)

Lp.	Nr wpustu	Średnica [m]	Rzędne		Rzędna wylotu przykanalika ze studzienki wpustowej	Długość przykanalika [m]	Spadek %	Rzędna włączenia przykanalika do studni	Studnia
			włazu	dna					
1	W1	0,5	83,63	81,77	82,72	1,73	2,00	82,68	KD-9
2	W2	0,5	83,63	81,77	82,72	3,50	2,00	82,65	KD-9
3	W3	0,5	83,65	81,79	82,74	2,00	2,00	82,70	KD-18
4	W4	0,5	83,65	81,79	82,74	4,20	2,00	82,65	KD-18
5	W5	0,5	87,70	85,84	86,79	1,00	2,00	86,77	KD-17
6	W6	0,5	87,70	85,84	86,79	3,90	2,00	86,71	KD-17

Nazwa Firmy		NBProjekt Krzysztof Szczepaniak	
		ul. Wł. Komara 2 62-050 Mosina	
Inwestor:		Gmina Dopiewo ul. Leśna 1c 62 - 070 Dopiewo	
Temat "Budowa ul.Strumykowej w Skórzewie" - ETAP IV			
Projektował	mgr inż. Agnieszka Bosacka	Nr uprawnień 7131-7132/137/PW/2002	Podpis
Sprawdził	inż. Agnieszka Rak	Nr uprawnień SLK/1159/PWOS/06	Podpis
Nazwa rysunku		Zestawienie wpustów	
Data 10.2021	Faza Projekt wykonawczy	Skala —	Nr. rys. 5.0