

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest **utwardzenie terenu za trybunami stadionu przy ul. Leśnej w Kórniku.**

### II. Zakres zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje utwardzenie terenu przy ul. Leśnej w Kórniku wykonane z kostki betonowej bezfazowej typu Cegła.

Przedmiotowe prace obejmują wykonanie podbudowy, nawierzchni, krawężników, a także furtki ogrodzeniowej.

Stan istniejący

Aktualnie teren przy ul. Leśnej jest nieutwardzony, odwodnienie odbywa się powierzchniowo.

Stan projektowany

Ciąg pieszy - szerokość 2,0m, długość około 252,0m ,

- 1) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4cm,
- 2) podbudowa zasadnicza grubości 15cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego C50/30 0/31,5,
- 3) warstwa wzmacniająca grubości 15cm z mieszanki związanej cementem klasy C1,5/2 o  $R_m \leq 4\text{MPa}$ ,
- 4) obramowanie zaprojektowano obrzeżem betonowym o wymiarach 6x20cm na ławie betonowej C12/15 z oporem.

Furtka ogrodzeniowa w istniejącym ogrodzeniu od strony drogi wojewódzkiej ul. Woźniaka,

- 1) furtka systemowa dwuczęściowa o szerokości 2,0m i wysokości 1,5m w kolorze zielonym, z profili stalowych, z wypełnieniem panelowym.

### **Zamówienie obejmuje następujące etapy prac:**

Wykonanie robót terenowych przygotowawczych, geodezyjnych, ziemnych, wykonanie nawierzchni ciągu pieszego, roboty wykończeniowe.

### **Prace przygotowawcze:**

Przygotowanie placu budowy, obsługa geodezyjna.

### **Roboty różne:**

Przy połączeniu projektowanego utwardzenia z istniejącą ścieżką przy drodze wojewódzkiej w ciągu ul. Woźniaka zaprojektowano poszerzenie z lukami zgodnie z planem zagospodarowania terenu. W zestawie furtki należy przewidzieć sposób zamykania i kotwienia do podłoża w celu stabilizacji i możliwość otwarcia jednego z dwóch skrzydeł. Przy projektowanej inwestycji należy również zwrócić uwagę na zachowanie 2% spadku, regulację dziewięciu studzienek kanalizacji deszczowej oraz usunięcie zbędnych mas ziemnych w celu zachowaniem obecnego zagłębienia terenu- rowu.

Po zakończeniu prac należy uporządkować teren.

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania wszystkich aprobat technicznych i atestów zastosowanych materiałów.

Wykonanie prac odbiorowych (dokumentacja powykonawcza 2 egz., inwentaryzacja geodezyjna w 4 egz.)

Do obowiązku Wykonawcy zamówienia należy również zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi, prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi BHP, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.

Wykonawca, przed rozpoczęciem robót, zobowiązany jest uzyskać akceptację Inwestora dla proponowanych rozwiązań materiałowych.

### III. Termin wykonania:

Wymagany termin zakończenia zadania **28.06.2019r.**

Wymagany termin przekazania inwentaryzacji geodezyjnej potwierdzonej w Starostwie Powiatowym **31.07.2019r.**

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w dniu podpisania umowy harmonogramu rzeczowo – terminowego robót.

**Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym oraz kosztorysem ofertowym. Zobowiązuje się oferenta do dokonania sprawdzenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez zapoznanie się z dokumentacją i zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.**

**W cenie ryczałtowej mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym również wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu jak np.: koszty zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty transportu, dokumentacji powykonawczej, koszty odbiorów, odszkodowania itp. Pozycje, dla których nie zostaną określone ceny jednostkowe uważać się będzie, że zostały ujęte w wartości całkowitej podanej w ofercie.**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty projektowania poniesie wykonawca. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe, bez względu na występowanie w dokumentacji zapisów sprzecznych w tym zakresie.

### IV. Załączniki

1. Projekt budowlany utwardzenia terenu za trybunami stadionu przy ul. Leśnej w miejscowości Kórnik.
2. Kosztorys ofertowy.
3. Projekt umowy.

Opracowała:  
Karolina Tomczak

p.o. Kierownika  
Wydziału Inwestycji  
*Joanna Grzybowska*  
Joanna Grzybowska