

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Modernizacja klatki schodowej**  
Adres obiektu budowlanego: **ul. ELSNERA 5 w Gliwicach**  
Data opracowania przedmiaru robót: **2022-03-09**  
Nazwa obiektu lub robót: **Modernizacja klatki schodowej**  
Nazwa jednostki opracowującej: **Zarząd Budynków Miejskich II TBS, 44-1100 Gliwice ul.Warszawska 35B**

**Data opracowania:**  
**2022-03-09**

**Autor opracowania:**  
**Aleksandra Bartosz-Wilczkowska,**

.....

## Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	roboty remontowe - klatka schodowa
1.1	Remont ścian, stolarka drzwiowa
1.2	Remont schodów
1.3	Inne
1.4	Prace towarzyszące

## Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot
	Kosztorys	<b>Modernizacja klatki schodowej</b>			
1	Grupa	<b>roboty remontowe - klatka schodowa</b>			
1.1	Element	<b>Remont ścian, stolarka drzwiowa</b>			
1	KNRW 401/353/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2`m2 - wraz z demontażem drzwi i progu, drzwi wejściowe do budynku R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	1,000	
2	KNRW 202/1027/3 (1)	Drzwi zewnętrzne drewniane pełne, 1-skrzydłowe, z zaświeczeniem, ponad 1,5`m2, kompletne z ościeżnicą, zamkami, klamkami, szyldami, w komplecie stopka do drzwi - drzwi wejściowe do budynku	m2	2,000	
3	KNR 401/912/7	Montaż progu drzwiowego z drewna dębowego lub jesionowego, do 1,00`m	szt	1,000	
4	KNR AL 1/304/6	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - Samozamykacz do drzwi	szt	1,000	
5	KNR AL 1/304/6	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - Elektrozaczep do drzwi	szt	1,000	
6	KNRW 401/438/5	Rozebranie ścianek działowych drewnianych, z 2-warstw desek nie otynkowanych - rozbiórka ścianki do piwnicy wraz z drzwiami R = 1,200 M = 1,000 S = 1,000	m2	3,450	
7	KNR 14/2010/2 (1)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 75-101 - wejście do piwnicy Wyliczenie ilości robót: Rozebranie ścianek działowych drewnianych, z 2-warstw desek nie otynkowanych - rozbiórka ścianki do piwnicy wraz z drzwiami			
		3.450-0,90*2,00		1,650000	
		RAZEM:		1,650000	
8	KNR AT 43/119/2	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i zaświeczeni	szt.	1,000	
9	KNR 202/1016/5 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe do drzwi piwnic - w kolorze skrzydła	szt	1,000	
10	KNR 202/1019/1	Skrzydła drzwiowe stalowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 1-dzielne, do 2.0`m2 , kompletne z zamkiem, klamką, progim systemowym - drzwi do piwnic Wyliczenie ilości robót:			
		1*(0,9*2,0)		1,800000	
		RAZEM:		1,800000	
1.2	Element	<b>Remont schodów</b>			
11	KNR 401/417/1	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice dębowe twarde gotowe wykończone lakierowane o wym. 1,2x0,3m i gr. 4cm	szt	15,000	
12	KNR 712/101/2	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne biegów schodowych stalowych Wyliczenie ilości robót:			
		(2,00+3,20)*1,15		5,980000	
		RAZEM:		5,980000	
13	KNR 401/1301/1 (1)	Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana lub uzupełnienie), podstopnice metalowe - przyjęto 15% Wyliczenie ilości robót:			
		(1,20*0,15*15)*15%		0,405000	
		RAZEM:		0,405000	
14	KNR 712/201/2 (1)	Malowanie biegów schodowych, farba antykoloryzja do gruntowania Wyliczenie ilości robót:			
		Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne biegów schodowych stalowych		5,980	
		RAZEM:		5,980000	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
15	KNR 712/213/2 (1)	Malowanie biegów schodowych, farba do metalu			
		Wyliczenie ilości robót:			
		5,980		5,980000	
		RAZEM:		5,980000	
			m2	5,980	
16	Kalkulacja indywidualna	dostawa i montaż kątowników schodowych aluminiowych ryflowanych 30x30mm na stopniach, montaż na wkręty R = 0,300 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		15*1,2		18,000000	
		RAZEM:	m	18,000	
17	KNR 202/1113/8	Listwy przyściennie z drewna iglastego, h=6cm przy schodach			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2,0+3,20		5,200000	
		RAZEM:	m	5,200	
18	KNR 202/1509/4 (1)	Szlifowanie, gruntowanie i malowanie farbą lakierobejca cokołów o wysokości do 20 cm drewnianych, 2-krotne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Listwy przyściennie z drewna iglastego, h=6cm przy schodach 5,200		5,200000	
		RAZEM:	m	5,200	
1.3	Element	<b>Inne</b>			
19	KNRW 202/612/4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę - pogrubienie docieplenia dachu o 10cm			
			m2	30,000	
1.4	Element	<b>Prace towarzyszące</b>			
20	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km			
		Wyliczenie ilości robót:			
		stopnice drewniane 15.000*1,2*0,3*0,04		0,216000	
		Rozebranie ścianek działowych drewnianych, z 2-warstw desek nie otynkowanych - rozbiórka ścianki do piwnicy wraz z drzwiami 3.450*0,08		0,276000	
		inne 0,5		0,500000	
		RAZEM:	m3	0,992	
21	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km, krotność =5			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,992		0,992000	
		RAZEM:	m3	0,992	5
22	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie i utylizację gruzu			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km 0,992		0,992000	
		RAZEM:	m3	0,992	