

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY MALARSKIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich, związanych głównie z malowaniem sufitów, ścian i ościeży okiennych, związanych z:

Projektem budowlano-wykonawczym oddymiania 3 klatek schodowych w budynku „Nowy Blok Łóżkowy” wraz z przebudową elewacji oraz przebudową i remontem komunikacji.

1.2. Zakres stosowania opracowania

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych opracowaniem

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wewnętrznych robót malarskich, tzn.:

malowanie ścian wewnętrznych farbą emulsyjną, ceramiczną, zmywalną, dopuszczoną do obiektów szpitalnych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Specyfikacji Ogólnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją oraz ich zgodność z umową, projektem budowlano-wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Ogólnej.

2.2. Materiały do robót malarskich:

Podkład gruntujący

Wodorozcieńczalna, hydrofobowa powłoka gruntująca, wskazana przez Producenta farby emulsyjnej ceramicznej. Średnio błyszcząca farba ceramiczna bezrozpuszczalnikowa, bez plastifikatorów, bezemulsyjna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, klasa 1 odporności na ścieranie wg PN-EN 13 300

Składniki:

Dyspersja polimerowa, biały pigment, pigmenty mineralne, węglan wapnia, wypełniacze silikatowe, talk, woda, dodatki, środki konserwujące – wiążące

Parametry:

Barwa – według Dokumentacji Projektowej.

Malowanie – dwukrotne.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Ogólnej.

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót

Roboty związane z wykonaniem robót malarskich mogą być wykonywane ręcznie przy użyciu pędzli lub mechanicznie przy użyciu aparatów natryskowych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Ogólnej.

4.2. Transport materiałów

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, aby uniknąć ich trwałych uszkodzeń i dostarczyć materiał zgodnie z przepisami BHP.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

5.2 Malowanie farbami lateksowymi

Powłokę malarską nakładać na twarde i suchy tynk. Przy malowaniu temperatura nie powinna być niższa niż +5°C.

Gruntowanie podłoża – wodorozcieńczalną, hydrofobową powłoką gruntującą. Farbę nanosić pędzlem, wałkiem lub poprzez natrysk.

Materiały należy stosować, przechowywać i transportować zgodnie z zaleceniami Producenta, zawartymi w kartach technicznych produktów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

6.2. Kontrola jakości robót

Sprawdzeniu robót malarskich podlega:

- przygotowanie podłoża,
- wygląd zewnętrzny,
- zgodność barwy ze wzorcem podanym w Dokumentacji Projektowej.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostką obmiarową dla robót malarskich jest metr kwadratowy [m²].

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

8.2. Odbiór robót

Odbiór robót malarskich

Odbiorowi podlega:

- przygotowanie podłoża,
- powłoka malarska po wykonaniu.

Roboty związane z malowaniem elewacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających i odbioru końcowego oraz uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie, choć jednego elementu robót okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w Specyfikacji Ogólnej. Płatność zgodnie z wykonanym obmiarem i odbiorem oraz po sprawdzeniu jakości robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności:

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania;