

KOSZTORYS OFERTOWY

INVEST

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119-01	Wyznaczenie osi trasy i punktów wysokościowych drogi powiatowej	km	0,52		
2	KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-02	Rozbórka nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej (gr. ok 10 cm) wraz z transportem na składowisko Wykonawcy	m ²	345,69		
3	KNR 19-01 0106-02	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej z załadunkiem i transportem na miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 30km	m ²	1 821,00		
4	KSNR 6 0806-06	Rozbiórka krawężnika kamiennego wraz z transportem materiału na odl. do 3 km	m	432,00		
II		ROBOTY ZIEMNE				
5	KNR 2-01 0235-03	Nasyp z gruntów niewysadzinowych wraz z transportem	m ³	24,00		
III		PODBUDOWY				
6	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (droga powiatowa) - gr. 50 cm (wybranie gruntów nienosnych)	m ²	2 989,02		
7	KNR AT-03 0201-03	Stabilizacja gruntu cementem w celu doprowadzenia do G1 - gr. 30 cm (jezdni)	m ²	2 989,02		
8	KNR 2-31 0114-01	Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/30 o uziarnieniu 0/31.5 - gr.20 cm (jezdni)	m ²	2 969,35		
9	KNR 2-31 0114-05	Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/30 o uziarnieniu 0/31.5 - gr.10 cm (przełożony chodnik)	m ²	420,00		
IV		NAWIERZCHNIE				
10	KNR AT-03 0202-02 analogia	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy i nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² (podbudowa i warstwa wiążąca)	m ²	5 915,09		
11	KNR 2-31 0310-02 + KNR 2-31 0310-01	Warstwa wiążąca AC 16W 50/70 - gr. 8 cm (KR2, schodkowanie warstw konstr. po 1 stronie jezdni na dł. 393,47m)	m ²	2 945,74		
12	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Warstwa ścieralna SMA 8 - gr. 4 cm	m ²	2 930,00		
13	kalk. własna	Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.-piaskowej gr. 4 cm (regulacja chodnika)	m ²	420,00		
14	KNR AT-03 0304-03	Kostka brukowa betonowa grub. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 4 cm (chodnik)	m ²	40,00		
V		ELEMENTY ULIC				
15	KNNR 6 0403-03	Krawężniki wtopione betonowe o wymiarach 15x30cm lub najazdowe 15x22cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 - beton C12/15	m	35,00		
16	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 - beton C12/15	m	4,00		
17	KNNR 6 0401-03	opornik betonowy 12x25 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	114,00		
18	KNNR 5 0720-03	Regulacja krawężnika kamiennego na ławie betonowej z oporem	m	280,00		
VI		ELEMENTY ODWODNIENIA				
19	KNR 2-31 0302-01	Ułożenie ścieku z kostki kamiennej (z odzysku wraz z oczyszczeniem kostki) (130m*0,3m)	m ²	39,00		
VII		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
20	KNR 2-31 0114-07	Pobocze z KŁSM 0/31,5 gr. 15 cm (szer. 0,75m) wraz z profilowaniem	m ²	366,40		
VIII		OZNAKOWANIE				
		OZNAKOWANIE PIONOWE				

21	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	8,00		
22	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych, informacyjnychz zakazu o powierzchni do 0. 3 m2 (ŚREDNIE)	szt.	8,00		
23	kalk. własna	Demontaż znaków drogowych na fundamencie betonowym	kpl.	2,00		
24	kalk. własna	Ustawienie balustrad ochronnych sztywnych z rur stalowych ocynkowanych Ø 60 mm U-11a (kolor żółty) o wys. 0,80m	m	20,00		
IX		OZNAKOWANIE POZIOME				
25	KNR AT-04 0203-02	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowar- stwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie gładkie (Plastmal, Biladur lub równoważne)	m ²	99,37		
Wartość kosztorysowa netto						0,00
Podatek VAT						0,00
Wartość kosztorysowa brutto						0,00