


panel alucobond
kolor RAL 7004

panel alucobond
kolor RAL 7015

barierka h=110cm, słupki
pochwyty z kwasówki wy-
pełnienie szkłem bezpiecznym



- ①
- | |
|--------------------------------|
| CHODNIK/OPASKA SZEROKOŚCI 80cm |
| Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8cm |
| NA PODSYPCIE CEMENTOWO |
| PIASKOWEJ gr. 3cm |
| BETON B-25 ZBROJONY |
| WŁUKNEM STALOWYM "BAUMIX" |
| ZATARTY NA DOSTRO gr. 15cm |
| FOLIA PCV |
| PODKŁAD BETONOWY |
| gr. 20 cm |
| POSPŁŁKA ZAGĘSZCZONA |
| min. gr. 30cm |
| MATA GEOTECHNICZNA |

- ②
- | |
|---------------------------------|
| KOSTKA BETONOWA TYPU POLBRUK |
| TYPU BEGANIT 6CM |
| PODSYPKA CEM - PIASKOWA 3CM |
| PLYTA ŻELBETOWA |
| PODSYPKA KAMIENNA STABILIZOWANA |
| gr. 20cm |
| PODSYPKA PIASKOWA gr. 40cm |
| PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA ZAGĘ- |
| SZCZONA gr.40cm, WSKAŹNIK ZAGĘ- |
| SZCZENIA I=0,7-0,8 |
| WYPEŁNIENIE PIASKIEM DO POZIOMU |
| -1,50 |

- ③
- | |
|----------------------------|
| SIKA PLAN |
| FOLIA |
| PLYTA OSB |
| PLATWIE |
| STALOWA KONSTRUKCJA |
| wg. OPRACOWANIA BRANŻOWEGO |
| OBUDOWA Z ALUCOBONDU |

- ⑤
- | |
|---------------------------------|
| KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA |
| GRAFITOWA TYPU POLBRUK |
| TYPU BEGANIT 6CM |
| PODSYPKA CEM - PIASKOWA 1CM |
| PLYTA ŻELBETOWA |
| PODSYPKA PIASKOWA gr. 40cm |
| PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA ZAGĘ- |
| SZCZONA gr.40cm, WSKAŹNIK ZAGĘ- |
| SZCZENIA I=0,7-0,8 |
| WYPEŁNIENIE PIASKIEM DO POZIOMU |
| -1,50 |

FAZA	BUDOWL/WYKONAW.	BRANŻA:	ARCHITEKTURA
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA	ARCHI-SIZE	PROJEKTOWAŁ :mgr inż. arch.	
JAKUB KACZOROWSKI		Maria Ingielewicz nr. upr. ABU-	
TEL. 501-53-66-37		IX-8386-5/6/89 Wk-bez ogra-	
WŁOCŁAWEK 87-800		niczeń wpis do Kujawsko Pomo-	
UL.KALISKA 90/69		rskiej Izby Architektów pod nu-	
		merem KP-0178	podpis
INWESTOR:	NADLEŚNICTWO TORUŃ	SPRAWDZAJĄCY:mgr inż. arch.Grażyna	
ADRES INWESTYCJI:	87-100 TORUŃ UL. POLNA 34	Elzbieta Konarska uprawnienia bu-	
DZ 41/2 OB 39 TORUŃ		dowlane do projektowania bez	
TEMAT: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA		ograniczeń w specjalności archite-	
BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BIUROWO-		ktonicznej oraz sprawowania nad-	
HANDLOWY WRAZ Z ROZBUDOWĄ		zoru budowlanego nr.ewid. GP-IV/	
		8346/92/10/90 Członek Izby Ar-	
		chitektów KP-0142	podpis
		OPRACOWAŁ :	
		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA	
		ARCHI-SIZE mgr inż. arch.	
		Jakub Kaczorowski	podpis
		TEMAT RYSUNKU :	
		przekrój e-e	
		SKALA 1:35	
		DATA: 10.03.2021	
		RYSunek	
		NR.	12
		TEN RYSUNEK JEST DOKŁADNY I NIE MOŻE BYĆ UŻYTY W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI DO PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI	