
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe pomieszczenia po spaleniu
ADRES INWESTYCJI : KMP Konin ul. Przemysłowa 2a
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
ADRES INWESTORA : 60-844 POZNAŃ, UL. J.KOCHANOWSKIEGO 2A

DATA OPRACOWANIA : 07.08.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR : **SPECJALISTA**
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
KWP w Poznaniu**MICHAŁ FILIPIAK**
Upr. bud. nr WKP/0071/OZOK/04Data opracowania
07.08.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POMIESZCZENIE 276			
1.1		Prace przygotowawcze			
1		Oczyszczenie pomieszczenia z sprzętu biurowego	kpl.		
d.1.1	analiza indywidualna		kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
2	KNNR-W 3	Zerwanie starego sufitu podwieszonoego	m ²		
d.1.1	0801-07		m ²	23,460	
	analogia	23,46		RAZEM	23,460
					23,460
1.2		Prace posadzkarskie			
3	KNNR-W 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.2	0801-07		m ²	23,460	
		23,46		RAZEM	23,460
					23,460
4	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.2	2611-01		m ²	23,460	
	analogia	23,46		RAZEM	23,460
					23,460
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.2	202 1134-01		m ²	23,460	
		23,46		RAZEM	23,460
					23,460
6	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²		
d.1.2	1105-02		m ²	23,460	
		23,46		RAZEM	23,460
					23,460
7	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - winyleum	m ²		
d.1.2	1112-04		m ²	28,152	
		23,46*1,2		RAZEM	28,152
					28,152
1.3		Prace ściennie i sufitowe			
8	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.3	1216-01		m ²	23,460	
		23,46		RAZEM	23,460
					23,460
9	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.3	2611-01		m ²	53,220	
		53,220		RAZEM	53,220
					53,220
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.3	202 1134-02		m ²	53,220	
		53,220		RAZEM	53,220
					53,220
11	KNR-W 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.3	0324-02		szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
					1,000
12	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.3	202 2013-01		m ²	53,220	
		Krotność = 2		RAZEM	53,220
		53,220			53,220
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynki gładkie	m ²		
d.1.3	1204-03		m ²	53,220	
		53,220		RAZEM	53,220
					53,220
14	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszono o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m ²		
d.1.3	202 2702-01		m ²	23,460	
		23,460		RAZEM	23,460
					23,460
15	KNR-W 4-01	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m ²	szt.		
d.1.3	1214-01		szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
					1,000
16	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników radiatorowych	m ²		
d.1.3	1511-08		m ²	3,600	
		3,6		RAZEM	3,600
					3,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-02 d.1.3 1511-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur	m		
		19,8	m	19,800	
				RAZEM	19,800
18	KNR-W 4-01 d.1.3 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		23,46	m ²	23,460	
				RAZEM	23,460
1.4		Stolarka okienna i drzwiowa			
19	KNR-W 4-01 d.1.4 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNNR-W 3 d.1.4 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m ²		
		7,079	m ²	7,079	
				RAZEM	7,079
21	KNR 2-02 d.1.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		2,0	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
1.5		Roboty elektryczne			
22	KNNR-W 9 d.1.5 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
23	KNR 5-08 d.1.5 0511-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - końcowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
24	TZKBNK d.1.5 XVII 10-08	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt natynkowy - Wyłącznik światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 5-08 d.1.5 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
1.6		Wywóz gruzu, śmieci z rozbieranych konstrukcji			
26	KNR-W 4-01 d.1.6 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR-W 4-01 d.1.6 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
1.7		Wyposażenie pomieszczenia w meble biurowe			
28	TZKBNK V - d.1.7 309 analiza indywidualna	Dostawa i montaż mebli: blat z płyty o wymiarach 7.25* 0.80, fotel obrotowy- 3 szt, szafa typu komandor przesuwana dzielona na 3- półki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		POMIESZCZENIE PIWNICZNE - O34			
2.1		Prace posadzkarskie			
29	KNNR-W 3 d.2.1 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		6,25*2,41	m ²	15,063	
		0,72*1,03	m ²	0,742	
				RAZEM	15,805
30	KNR 0-23 d.2.1 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		15,805	m ²	15,805	
				RAZEM	15,805
31	NNRNKB d.2.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		15,805	m ²	15,805	
				RAZEM	15,805

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.2.1	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające	m ²		
		15,805	m ²	15,805	
				RAZEM	15,805
33 d.2.1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		15,805	m ²	15,805	
				RAZEM	15,805
34 d.2.1	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 6,25*2+2,41*2+0,72*2+1,03	m		
			m	19,790	
				RAZEM	19,790
2.2		Prace ścienne i sufitowe			
35 d.2.2	KNNR-W 3 0801-07 analogia	Zerwanie starego sufitu podwieszonoego	m ²		
		15,805	m ²	15,805	
				RAZEM	15,805
36 d.2.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		6,25*2*3,20	m ²	40,000	
		2,41*2*3,20	m ²	15,424	
				RAZEM	55,424
37 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		55,425	m ²	55,425	
				RAZEM	55,425
38 d.2.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.2.2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 2	m ²		
		53,220	m ²	53,220	
				RAZEM	53,220
40 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynki gładkie	m ²		
		55,425	m ²	55,425	
				RAZEM	55,425
41 d.2.2	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszono o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m ²		
		15,805	m ²	15,805	
				RAZEM	15,805
42 d.2.2	KNR 2-02 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 50 cm	m ²		
		2,41*3,00	m ²	7,230	
				RAZEM	7,230
2.3		Stolarka drzwiowa			
43 d.2.3	KNR-W 4-01 0353-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz poszerzeniem otworu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.2.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe pełne metalowe.	m ²		
		2,0	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
2.4		Roboty elektryczne			
45 d.2.4	KNR 5-08 0511-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - końcowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
46 d.2.4	TZKNBK XVII 10-08	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt natynkowy - Wylącznik światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.2.4	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48	KNR 5-08 d.2.4 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49	KNR-W 5-08 d.2.4 0226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 100	m m	100,000	
				RAZEM	100,000
50	KNR 5-08 d.2.4 0101-09	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły 100	m m	100,000	
				RAZEM	100,000
2.5		Roboty instalacyjne			
51	d.2.5 analiza indywidualna	Wyposażenie pomieszczenia w instalację wodno-kanalizacyjną wraz z umywalką 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		POMIESZCZENIE GARAŻOWE			
52	KNR 2-02 d.3 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw słupków 60 cm 2,30*2,45	m ² m ²	5,635	
				RAZEM	5,635
53	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonane 2,0	m ² m ²	2,000	
				RAZEM	2,000