

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Województwo Świętokrzyskie

Powiat: Buski

Jednostka ewidencyjna: 260106_5 Stopnica - obszar wiejski
Jednostka ewidencyjna: 260105_2 Solec-Zdrój

Obręb: 260106_5.0003 Suchowola
Obręb: 260105_2.0017 Zborów

Działki ewidencyjne dla obrębu Suchowola: 44/1, 44/3, 88, 89, 385
Działki ewidencyjne dla obrębu Zborów: 941, 942, 943, 944, 946, 947
Numer zgłoszenia: GKN.6640.329.2022
Godło sekcji: 7133.2016.34, 4.3
7133.20.2112, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3
7133.20.2111, 1.2, 1.3

Mapa wykonano
1. w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "PL-2000-7"
2. w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH.
3. Geodezyjny układ odniesienia PL-ETRF2000
4. Granice działek przyjęto na podstawie danych numerycznych oraz rastrów ewidencyjnych otrzymanych z PODGiK w Busku-Zdroju
5. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
6. Mapa wykonano bez ustalenia obcążeń służebnościami gruntowymi.
7. Mapa została wykonana pod projekt drogi.

Mapa aktualna na dzień 13.09.2022r.

Legenda:
- zakres opracowania
- oznaczenia MPZP
- zakres MPZP

Wykonawca:
„AJKO"
Artur Kręcisz
ul. Gen. W. Sikorskiego 6
28-200 Staszów
tel. 784608657
NIP 866-138-90-45
http://www.ja-co.com.pl

https://geodezja.powiatbuski.pl/mapa/osrodek/osrodek.php

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Łukasz Sanisz Nr upr. 6402/2015
Tarnobrzeg ... 24.08.2022
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam bez uwag
podpis i pieczęć

Pokwitowanie, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których wyniki zostały przyjęte i zasilą PZGiK oraz zawiera informacje, że zakres tekstowy odpowiadającej kopiej za zbiorem tożsamego odwzorowania.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GKN.6640.329.2022
Organ, który przyjął zgłoszenie prac geodezyjnych	PODGiK w Busku-Zdroju
Wykonawca prac geodezyjnych	„AJKO" Artur Kręcisz
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki zgłoszonej pracy	Protokół weryfikacji nr GKN.6640.329.2022.1 z dnia 21.09.2022r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień geodezyjnych wykonawcy prac	mgr inż. Janina Pasja Nr. uprawnień 0123

„Ajko" Artur Kręcisz
28-200 Staszów
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6
NIP 866-138-90-45, R-P600816

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Janina Pasja
Nr upr. 0123

SCHEMAT ARKUSZY

Legenda:

- proj. oś nr 1 drogi – odcinek prosty
- proj. oś nr 1 drogi – łuk poziomy
- proj. oś nr II drogi – odcinek prosty
- proj. oś nr II drogi – łuk poziomy
- proj. oś zjazdu
- oznaczenie przebiegu krawędzi nawierzchni jezdni bez poszerzenia
- proj. krawędź nawierzchni
- proj. krawędź pobocza
- proj. krawędź opaski gruntowej
- proj. opornik betonowy 12x25cm
- proj. kierunek i wartość spadku poprzecznego nawierzchni
- proj. przepust pod drogą / pod zjazdem
- kierunek spływu wody w projektowanych rowach otwartych
- zmiana kierunku spływu wody w projektowanych rowach otwartych
- proj. rów otwarty o szerokości dna 0.40m, 0,50m – lokalizacja szer. dna rowu rozpoczynać zgodnie z Rys.7 Szczegół rowu otwartego
- proj. nawierzchnia jezdni z kruszywa 0/31,5mm wraz z zamieszaniem 0/4mm, szer. nawierzchni 3,50m na odcinku prostym i łukach poziomych o promieniu R≥300m
- proj. nawierzchnia pobocza z kruszywa niesortowanego; szer. nawierzchni 0,75m
- proj. nawierzchnia opaski gruntowej szer. opaski 0,20m
- proj. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
- proj. zabezpieczenie istniejącego rurociągu 4x840 rury osłonowej dwudzielny
- proj. słupek oznaczeniowy SO

Zamawiający:	**Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chmielnik** ul. Leśna 72; 26-020 Chmielnik
Wykonawca:	**„Ajko" Artur Kręcisz ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6; 28-200 Staszów** tel. 660 381 206; e-mail: artur@ajko.com.pl

Obiekt:

Budowa drogi leśnej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03 na terenie Leśnictwa Stopnica

Nazwa rysunku			Skala:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			**1:500**
Opracował:	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień / Data	Podpis
Projektant	**Artur Kręcisz**	3918/WKP/IPBDI/17 Branża drogowa	**03.2023**
Projektant Sprawdzający	**Wojciech Marciniec**	3918/KOT/IPBDI/19 Branża drogowa	**03.2023**
Kierownik Zespołu	**Dominik Krzyżanowski**	Branża drogowa	**03.2023**
Data opracowania:	**Marzec 2023**	Branża: **Drogowa**	Nr rysunku: **2** / Nr arkusza: **2**