

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
Województwo: Świętokrzyskie
Powiat: Buski
Jednostka ewidencyjna: 260106_5 Stąpnica - obszar wiejski
Jednostka ewidencyjna: 260105_2 Solec-Zdrój
Długość: 260106_50023 Suchowola
Długość: 260105_20017 Zborów
Działki ewidencyjne dla obrotu Suchowola: 44/1, 44/3, 88, 89, 385
Działki ewidencyjne dla obrotu Zborów: 941, 942, 943, 944, 946, 947
Numer zgłoszenia: GKN.6640.329.2022
Godło sekcji: 7.133.20.21.1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3
7.133.20.22.1.1, 1.2, 1.3

- Mapa wykonano
1. w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "PL-2000-7"
 2. w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH
 3. Geodezyjny układ odniesienia PL-ETRF2000
 4. Granice działek przyjęto na podstawie danych numerycznych oraz rastra ewidencyjnego otrzymanych z PDDGIK w Busku-Zdroju.
 5. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
 6. Mapa wykonano bez ustalania obciążeń służebnościami gruntowymi.
 7. Mapa została wykonana pod projekt drogi.

Mapa aktualna na dzień 13.09.2022r.


Legenda:

- zakres opracowania
- ZL - oznaczenia MPZP
- zakres MPZP

Wykonawca:

„AJKO”
Artur Krecisz
ul. Gen. W. Sikorskiego 6
28-200 Staszów
tel. 784608657
NIP 866-138-90-45
<http://www.ajko.com.pl>

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GKN.6640.329.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	PDDGIK w Busku-Zdroju
Wykonawca prac geodezyjnych	„AJKO” Artur Krecisz
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji nr GKN.6640.329.2022_1 z dnia 26.10.2022r
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. Janina Projs Nr. uprawnień 11715




<https://geodezja.powiat.busko.pl/map/osrodek/osrodek.php>

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Łukasz Serafin Nr upr. 642/2015
Tarnobrzeg 04.02.2023
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag z uwagami

„AJKO” Artur Krecisz
28-200 Staszów
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6
NIP 866-138-90-45, R-2600616
GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Janina Projs
Nr upr. 11715

SCHEMAT ARKUSZY



Legenda:

- proj. os nr I drogi - odcinek prosty
- proj. os nr I drogi - łuk poziomy
- proj. os nr II drogi - odcinek prosty
- proj. os nr II drogi - łuk poziomy
- proj. os zjazdu
- oznaczenie przebiegu krawędzi nawierzchni jezdni bez poszerzenia
- proj. krawędź nawierzchni
- proj. krawędź pobocza
- proj. krawędź opaski gruntowej
- proj. opornik betonowy 12x25cm
- proj. kierunek i wartość spadku poprzecznego nawierzchni
- proj. przepust pod drogą / pod zjazdem
- kierunek spływu wody w projektowanych rowach otwartych
- zmiana kierunku spływu w projektowanych rowach otwartych
- proj. rów otwarty o szerokości dna 0,40m, 0,50m - lokalizacja szer. dna rowu rozpatrywać zgodnie z Rys.7 Szczegół rowu otwartego
- proj. nawierzchnia jezdni z kruszywa 0/31,5mm wraz z zaimplantowaniem 0/4mm; szer. nawierzchni 3,50m na odcinku prostym i łukach poziomych o promieniu R<300m
- proj. nawierzchnia pobocza z kruszywa niesortowanego; szer. nawierzchni 0,75m
- proj. nawierzchnia opaski gruntowej; szer. opaski 0,20m
- proj. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
- proj. zabezpieczenie istniejącego rurociągu 4xø40
- nurą osłonową dwudzielną
- proj. słupki oznaczeniowy SO

Investor	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chmielnik ul. Leśna 72; 26-020 Chmielnik	Wykonawca	„AJKO” Artur Krecisz ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6; 28-200 Staszów tel. 660 381 206; e-mail: artur@ajko.com.pl
----------	---	-----------	--

Obiekt Budowa drogi leśnej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03 na terenie Leśnictwa Stąpnica

Nazwa rysunku				Skala
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				1:500
Opracowanie	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	Artur Krecisz	SWK.0007/PHRD/19	03.2023	
Projektant Sprawdzający	Wojciech Marciniec	SWK.0021/PHRD/19	03.2023	
Asystent projektanta	Dominik Krzyżanowski	branza drogowa	03.2023	
Data opracowania	Marzec 2023	Branza	Nr rysunku	Nr arkusza
		Drogowa	2	4