



- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg uzbrojenia podziemnego - należy wykonać przekopy kontrolne. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego niezainwentaryzowanego,
- na budowie należy dokonać weryfikacji rzędnych posadowienia sieci.

RZĘDNA TERENU ISTN.	224.70		224.75	224.75
RZĘDNA DNA KANAŁU	223.30		223.55	223.57
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.40		1.20	1.18
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.7%	38.58m		
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø180mm PE-HD-RC SDR11 - przewiert L=35.35m			Ø160
ODLEGŁOŚCI	0.00		35.35	36.58
HEKTOMETRY	S1		S2	S3

Inwestor: GMINA ZBROSŁAWICE; UL. OŚWIECIMSKA 2; 42-674 ZBROSŁAWICE		
Nazwa opracowania:  BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KARCHOWICACH - ETAP III		
Podpis	Tytuł rysunku:	
<p style="text-align: center;"><b>PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY KAN. SAN.</b></p>		
Data: <b>10.2023r.</b>	Skala <b>1:100-250</b>	Nr rys. <b>2</b>