


RZUT PARTER
skala 1:100



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTER				
nr	nazwa pomieszczenia	pow.	h pom.	V
0.01	KOMUNIKACJA	11.96	3.30	39.47
0.02	KŁATKA SCHODOWA	12.69	3.30	41.88
0.04	KORYTARZ	15.27	3.00	45.81
0.05	TOAILETA DLA OS NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3.64	3.00	10.92
0.06	TOAILETA	4.46	3.00	13.38
0.07	STOŁÓWKA	82.70	3.00	248.10
0.08	TOAILETA	4.87	3.00	14.61
0.09	SZATNIA	7.25	3.00	21.75
0.10	MAGAZYN WARZYW	4.43	3.00	13.29
0.11	OBIERALNIA + JAJKA	6.56	3.00	19.68
0.12	MAGAZYN PROD. SUCHYCH	4.44	3.00	13.32
0.13	KORYTARZ	10.28	3.00	30.84
0.14	ZMYWALNIA	6.41	3.00	19.23
0.14	KOMUNIKACJA	3.60	3.00	10.80
0.14a	KUCHNIA	30.25	3.30	99.82
0.15a	WYDAWKA	7.87	3.00	23.61
0.16	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	5.06	3.00	15.18
0.17	POMIESZCZENIE SOCJALNE	7.41	3.00	22.23
0.19	UMYWALNIA	5.95	3.00	17.85
0.20	TOAILETA	4.40	3.00	13.20
0.21	POKÓJ OsZ	14.05	3.30	46.37
0.22	HYDROFORNIA (pożarowa)	4.77	3.30	15.74
0.23	KŁATKA SCHODOWA	16.19	3.30	53.43
0.24	KORYTARZ	12.70	3.23	41.02
0.25	KORYTARZ	42.73	3.30	141.01
0.26	TERAPIA	12.73	3.30	42.01
0.27	ADMINISTRACJA	11.72	3.30	38.68
0.28	PSYCHOLOG	10.08	3.30	33.26
0.29	ADMINISTRACJA	9.91	3.30	32.70
0.30	ADMINISTRACJA	11.02	3.30	36.37
0.31	DYŻURKA	10.25	3.30	33.83
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA NETTO, w tym:		395.65		1249.38
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA wg PN-ISO 9836		260.40		
POWIERZCHNIA RUCHU wg PN-ISO 9836		125.42		
POWIERZCHNIA USŁUGOWA wg PN-ISO 9836		9.83		

LEGENDA RYSUNKU:	
	ściana murtwana z bloclzków silikatowych
	elementy żelbetowe
	izolacja termiczna ściany ze styropianu
	wentylacja grawitacyjna
	rura spustowa okrągła
	samoamykacz

UWAGA: wszystkie elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie z projektem technicznym branży konstrukcyjnej.

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ					
nr	nazwa urządzenia	wymiary	ilość	zasilanie	moc
G1	Kuchnia gazowa wolnostojąca z półką - 6 palników	130x700x850	1	gaz ziemny	32,5 kW
G2	Taboret gastronomiczny gazowy 1 palnik	600x600x350	2	gaz ziemny	9,0 kW
E1	Kocioł warzelny elektryczny (grzanie pośr.)-100l	900x900x850	1	elektryczne 400V	18,0 kW
E2	Patelnia przechylna	700x760x850	1	elektryczne 400V	7,0 kW
E3	Piec konwekcyjno-parowy	935x978x825	1	elektryczne 400V	8,4 kW
E4	Chłodziarka na próbki żywności (podbiatowa)	470x500x840	1	elektryczne 230V	0,1 kW
E5	Szafa chłodnicza (inox)	600x600x1850	2	elektryczne 230V	0,1 kW
E6	Szafa mroźnicza (inox)	600x600x1850	1	elektryczne 230V	0,1 kW
E7	Obieraczka do ziemniaków	390x770x940	1	elektryczne 400V	0,4 kW
E8	Szafa chłodnicza (podbiatowa)	600x600x850	1	elektryczne 230V	0,1 kW
E9	Zmywarko-wyparzararka	530x610x755	1	elektryczne 230V	3,5 kW

Jednostka projektowa
Pracownia RUKA projekt sp. z o.o.
59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 1/5

**PRACOWNIA
RUKA PROJEKT**

Nazwa i adres inwestycji
BUDOWA DOMU OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM - OFIARAMI PRZEMOCY W LEGNICY
59-220 Legnica, Ul.Przemysłowa, obręb 0009 Fabryczna dz.nr .690/1

Nazwa i adres inwestora
URZĄD MIASTA LEGNICA
59-220 Legnica, Pl.Stowiński 8

Tytuł rysunku
RZUT PARTERU

Projektował mgr inż. arch. Małgorzata Małynia	Nr uprawnień 12/06/DOIA	Podpis	Specjalność ARCHITEKTONICZNA
Sprawdził mgr inż. arch. Kama Gancarz	Nr uprawnień 10/DSOKK/2017	Podpis	Specjalność ARCHITEKTONICZNA
Stadium P.B. ZMIAN	Data 01.06.2022	Branża ARCHITEKTURA	Skala 1:100
		Nr rys. 01/A	