

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Budynek Filii Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wsznicach

Obiekt: Roboty zewnętrzne

Adres: Wsznice

budowlane

Inwestor: Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Adres: 21-500 Biała Podlaska ul. Warszawska 20

budowlane

Budowa : Budynek Filii Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wsznicach
Obiekt : Roboty zewnętrzne
Adres : Wsznice

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A Różne pozostałe			
1	KNR 401-0354-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykucie z muru krat: okiennych, - kraty pozostają do dyspozycji Inwestora	14,00	szt
2	KNR 2-02 1101-07 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym- zasypianie pomieszczenia kotłowni piaskiem z ubiciem warstwami	7,84	m3
3	KNR 2-02 0607-01 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	9,80	m2
4	KNR 202-1101-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: - posadzka betonowa gr 15 cm. Beton zwykły C12/15 (B 15)	1,47	m3
		9.8 * 0.15 =	1,47
		Razem =	1,47 m3
B Stolarka drzewiana			
5	KNR 401-0904-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Skrócenie lub zwężenie skrzydeł drzwiowych od strony: górnej lub dolnej	1,00	szt
6	KNR 019-1023-12-00 IGM Warszawa Montaż drzwi skracanych, z obróbką obsadzenia	1,80	m2
C Przebrukowanie kostki brukowej			
7	KNR 231-1206-03-00 IGM Warszawa Remont częściowy placu z kostki brukowej, Kostka brukowa z rozbiórki układanym na płask na podsypce: cement-piask.z wypełn.spoin zaprawą cementową	48,00	m2
8	KNR 231-1206-03-00 IGM Warszawa Remont częściowy placu z kostki brukowej, Kostka brukowa nowa jako uzupełnienie układanym na płask na podsypce: cement-piask.z wypełn.spoin zaprawą cementową. Przyjęto 5 % nowej kostki gr 8 cm	2,40	m2
		48 * 0.05 =	2,40
		Razem =	2,40 m2
9	KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa góma z tłucznia o grubości po uwalowaniu: 7 cm-wyrównanie pod przebrukowanie - przyjęto 20 % powierzchni	9,60	m2
		48 * 0.2 =	9,60
		Razem =	9,60 m2
D Naprawa rys i pęknięć			
10	KNR 403-1001-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ręczne poszerzenie rys i pęknięć na głębokość min 1,5 cm. Wsp. do R= 2. Analogia.	12,00	m
		12 =	12,00
		Razem =	12,00 m
11	KNP 016-0449-04-00 IGM Warszawa Analogia Oczyszczenie szczelin - rys poszerzonych. Wsp. do R= 2.	12,00	m
		12 =	12,00
		Razem =	12,00 m
12	PKZ 015-0200-13-00 PP PKZ Gruntowanie rys Sylitol Konzentrat 111. Wsp. do R= 2	12,00	m
		12 =	12,00
		Razem =	12,00 m
13	KNKRB 005-0902-01-00 WACETOB Warszawa Zaprawienie bruzd o szerokości: do 2.5 cm, przy użyciu Cap - elast Risspachte. Wsp. do R= 2	12,00	m
		12 =	12,00
		Razem =	12,00 m
14	Analiza własna Osiatkowanie pęknięć	12,00	mb

D. Naprawa rys i pęknięć

budowlane

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
15	KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Przygotowanie podłoża poprzez - grunt emulsją wzmacniającą powierzchnie ścian /dwukrotnie/	125,00	m2
16	KNR 033-0128-01-40 IGM Warszawa Malowanie elewacji farbą: silikatową dwukrotnie	1,25	100 m2

--- Koniec wydruku ---