

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : AWARYJNA NAPRAWA NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANITOWEJ ULICY PODJAZDOWEJ W KWIDZY-  
NIE, ODCINEK 0.109 km  
ADRES INWESTYCJI : ULICA PODJAZDOWA, na długości 0,109 km,  
INWESTOR : MIASTO KWIDZYN  
ADRES INWESTORA : KWIDZYN ul. WARSZAWSKA 19  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : W.KRUPA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł  
**Słownie:**

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Każdy potencjalny Oferent, przed złożeniem oferty przetargowej, winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej anali zy rzeczowego zakresu robót. Niniejsze opracowanie ma wyłącznie charakter pomocniczy. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego robót pozostaje po stronie Oferenta

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>AWARYJNA NAPRAWA NAWIERZCHNI ULICY PODJAZDOWEJ W KWIDZYNIE</b>					
<b>1</b>		<b>SPOINOWANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANITOWEJ 9/11</b>			
1	KNR 2-11	Spoinowanie bruku kamiennego 9/11 zaprawą SOPRO szerokość spoin do 5 mm.	m <sup>2</sup>		
d.1	0412-01				
	analogia	109.0*5.9-150-90	m <sup>2</sup>	403.100	
				RAZEM	403.100
<b>2</b>		<b>REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANITOWEJ 9/11</b>			
2	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Sopro	m <sup>2</sup>		
d.2	1206-07				
	analogia	62.5*2.4	m <sup>2</sup>	150.000	
				RAZEM	150.000
<b>3</b>		<b>PRZEŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ 9/11</b>			
3	KNR 2-01	Roboty ziemne - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni brukowej, średnia głębokość 30 cm z transportem urobku do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.3	0201-01	30.0*3.0*0.3	m <sup>3</sup>	27.000	
				RAZEM	27.000
4	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0106-06				
		30.0*3.0	m <sup>2</sup>	90.000	
				RAZEM	90.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-05	20 cm			
	0114-06	90.0	m <sup>2</sup>	90.000	
				RAZEM	90.000
6	KNR 2-11	Przełożenie bruku kamiennego 9/11 na zaprawie SOPRO z wykonaniem warstw konstrukcyjnych, szerokość spoin do 5 mm.	m <sup>2</sup>		
d.3	0412-01				
	analogia	90.0	m <sup>2</sup>	90.000	
				RAZEM	90.000

"DROMIK"

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>AWARYJNA NAPRAWA NAWIERZCHNI ULICY PODJAZDOWEJ W KWIDZYNI</b>						
1		<b>SPOINOWANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANITOWEJ 9/11</b>				
d.1	1 KNR 2-11 0412- 01 analogia	Spoinowanie bruku kamiennego 9/11 zaprawą SOPRO szerokość spoin do 5 mm.	m <sup>2</sup>	109.0*5.9- 150-90 = 403.100		

"DROMIK"

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANITOWEJ 9/11</b>				
2	KNR 2-31 1206- d.2 07 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Sopro	m <sup>2</sup>	62.5*2.4 = 150.000		

"DROMIK"

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>		<b>PRZEŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ 9/11</b>				
3 d.3	KNR 2-01 0201- 01	Roboty ziemne - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni brukowej, średnia głębokość 30 cm z transportem urobku do 1 km	m <sup>3</sup>	30.0*3.0*0.3 = 27.000		
4 d.3	KNNR 6 0106- 06	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	30.0*3.0 = 90.000		
5 d.3	KNR 2-31 0114- 05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	90.0		
6 d.3	KNR 2-11 0412- 01 analogia	Przełożenie bruku kamiennego 9/11 na zaprawie SO-PRO z wykonaniem warstw konstrukcyjnych, szerokość spoin do 5 mm.	m <sup>2</sup>	90.0		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

"DROMIK"