

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU -NR-25

ADRES INWESTYCJI : 70-907 SZCZECIN ul.KU SŁOŃCU 33a

INWESTOR : 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

ADRES INWESTORA : 70 - 231 SZCZECIN UL NARUTOWICZA 10A

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marian Chromy

DATA OPRACOWANIA : 06.04.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.04.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT BUDYNKU - BUDYNEK NR-25					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	25,50	m	25,500	
				RAZEM	25,500
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	9,60	m	9,600	
				RAZEM	9,600
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	(25,40*2+10,40*2)*0,44	m ²	31,504	
				RAZEM	31,504
4	KNR 13-23	Rozbiórka pokryć dachowych z papy - 1 warstwa	m ²		
d.1	0106-02	25,40*10,40	m ²	264,160	
				RAZEM	264,160
5	KNR 13-23	Rozbiórka pokryć dachowych z papy - każda następna warstwa	m ²		
d.1	0106-03	Krotność = 2	m ²	264,160	
		264,160		RAZEM	264,160
6	KNR 4-04	Transport wraz z utylizacją papy z rozbiórek pokrycia dachowego- samocho-dem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 13 km	t		
d.1	1107-01		t	5,666	
	1107-04	264,160*0,011*1,950		RAZEM	5,666
7	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z cynku	m		
d.1	0509-04	25,50	m	25,500	
				RAZEM	25,500
8	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy z cynku	m		
d.1	0511-03	9,60	m	9,600	
				RAZEM	9,600
9	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z cynku	m ²		
d.1	0507-02	31,504	m ²	31,504	
				RAZEM	31,504
10	KNR-W2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.1	0504-02	264,160	m ²	264,160	
				RAZEM	264,160
11	KNR 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych - odkopanie fundamentów wraz z wy-czyszczaniem ścian, kat. III-IV z wydobywaniem urobku łopatą ; głębokość do 1,5 m, szerokość- 0,8	m ³		
d.1	0317-0201	45,00*0,80*1,00	m ³	36,000	
				RAZEM	36,000
12	KNR 2-02	Opaska żelbetowa prostokątna o szerokości 0,50 m i wysokości 0.40m w de-skowaniu U-Form .wzmacniająca fundament .Beton B-25	m ³		
d.1	0252-01	45,00*0,50*0,40	m ³	9,000	
				RAZEM	9,000
13	analiza indy-widualna	Czyszczenie rurociągu kamionkowego o średnicy 150mm (odpływ deszczów-ki)	m		
d.1		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
14	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów wraz z ubiciem w gruncie kat.III ziemią odłożo-ną obok wykopu wraz z wyplantowaniem terenu	m ³		
d.1	0501-01	36	m ³	36,000	
				RAZEM	36,000