

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie ogrodzenia terenu przy ul. Błonie i ul. Leśnej w Kórniku**

### II. Zakres zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie ogrodzenia terenu przy ul. Błonie i ul. Leśnej w Kórniku położonego w sąsiedztwie KCRIS OAZA Błonie.

#### **Stan istniejący**

Aktualnie teren przeznaczony do ogrodzenia rozciąga się poprzez sąsiedztwo stadionu sportowego, plaży, budynków mieszkalnych oraz budynków służących obsłudze obiektu sportowego, odwodnienie odbywa się powierzchniowo.

#### **Stan projektowany**

Montaż siatki ogrodzeniowej:

- 1) oznaczenie miejsc pod słupki ogrodzeniowe ocynkowane o średnicy 42mm i grubości ścianki 2mm w kolorze zielonym, wykopanie otworów o średnicy 30cm i głębokości 50cm, ustawienie słupków, zabetonowanie otworów, ustabilizowanie oraz wypoziomowanie słupków. Następnie należy je zabezpieczyć przed możliwością osunięcia lub pochylenia. Słupki należy umieścić przy każdym rozpoczęciu i zakończeniu ogrodzenia oraz przy narożnikach. Słupki pośrednie należy lokować w odległościach 2,5m od siebie.
- 2) naciągnięcie siatki ogrodzeniowej powlekanej PCV w kolorze zielonym o oczkach 60x60mm i średnicy drutu 2,0mm+PCV3,2mm. Montaż dzielimy na 5 krótszych odcinków zgodnie z koncepcją; o wysokości 1,1m lub 1,5m, długości około 930mb.

Montaż furtek i bram w projektowanym opłotowaniu:

- 1) furtki systemowe – 3 sztuki o wysokości 1,5m i szerokości 2m, 3 sztuki o wysokości 1,5m i szerokości 1m oraz 4 sztuki o wysokości 1,1m i szerokości 1m; w kolorze zielonym, z profili stalowych, z wypełnieniem panelowym,
- 2) bramy systemowe dwuskrzydłowe – 2 sztuki o wysokości 1,5m i szerokości 6m w kolorze zielonym, z profili stalowych, z wypełnieniem panelowym.

#### **Zamówienie obejmuje następujące etapy prac:**

Wykonanie robót terenowych przygotowawczych, geodezyjnych, ziemnych, ustawienie słupków, montaż siatki ogrodzeniowej, furtek oraz bram.

#### **Prace przygotowawcze:**

Przygotowanie placu budowy, obsługa geodezyjna.

#### **Roboty różne:**

W pierwszej kolejności należy usunąć obecne opłotowanie i przekazać je właścicielowi obiektu. Teren należy dokładnie oczyścić, aby ułatwić późniejszy montaż ogrodzenia. W zestawie furtek i bram należy przewidzieć sposób zamykania oraz możliwość otwarcia jednego z dwóch skrzydeł. Po zakończeniu prac należy uporządkować teren.

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania wszystkich aprobat technicznych i atestów zastosowanych materiałów.

Wykonanie prac odbiorowych (dokumentacja powykonawcza 2 egz.)

Do obowiązku Wykonawcy zamówienia należy również zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi, prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi BHP, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.

Wykonawca, przed rozpoczęciem robót, zobowiązany jest uzyskać akceptację Inwestora dla proponowanych rozwiązań materiałowych.

### III. Termin wykonania:

Wymagany termin zakończenia zadania **31 maja 2019 r.**

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w dniu podpisania umowy harmonogramu rzeczowo – terminowego robót.

**Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Zobowiązuje się oferenta do dokonania sprawdzenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez zapoznanie się z dokumentacją i zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.**

**W cenie ryczałtowej mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym również wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu jak np.: koszty zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty transportu, dokumentacji powykonawczej, koszty odbiorów, odszkodowania itp. Pozyccje, dla których nie zostaną określone ceny jednostkowe uważać się będzie, że zostały ujęte w wartości całkowitej podanej w ofercie.**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty projektowania poniesie wykonawca. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urzędzeń, należy traktować je jako przykładowe, bez względu na występowanie w dokumentacji zapisów sprzecznych w tym zakresie.

### IV. Załączniki

1. Projekt umowy.
2. Kosztorys ofertowy.
3. Mapa.

Opracowała: Karolina Tomczak

Op. Kierownika  
Wydziału Inwestycji  
*J. Grzybowska*  
Joanna Grzybowska