

Przedmiar robót

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Rozdział 1			
1.1 Roboty przygotowawcze			
1.1.1 Roboty pomiarowe	0,060		km
2 Rozdział 2			
2.1 Roboty rozbiórkowe			
2.1.1 Demontaż istniejących znaków aktywnych D-6	2		szt
2.1.2 Usuwanie grubowarstwowego oznakowania poziomego jezdni	19,69		m2
2.1.3 Demontaż punktowych elementów odblaskowych	3		szt
2.1.4 Demontaż tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne	1		szt
2.1.5 Roboty rozbiórkowe, rozebranie płytek chodnikowych betonowych z podsypką piaskowo-cementową	1,75		m2
3 Rozdział 3			
3.1 Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego			
3.1.1 Pionowe znaki drogowy, słupki z rur stalowych, Fi-50 mm	2		szt
3.1.2 Pionowe znaki drogowy, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2	6		szt
3.1.3 Przymocowanie tablic znaków drogowych D6b - znak aktywny z lampami LED	2		szt
3.1.4 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowo, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie	25,65		m2
3.1.5 Wyspopy próg załaniający gumowy - wyniesione przejście dla pieszych	1		szt
3.1.6 Przymocowanie punktowych elementów odblaskowych	3		szt
3.1.7 Montaż słupów i opraw oświetlenia zewnętrznego LED	2		szt
3.1.8 Montaż stalowej konstrukcji wsporczej urządzenia bramowego U-10b	1		kpl
4 Rozdział 4			
4.1 Roboty brukarskie			
4.1.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	20		m2
4.1.2 Chodniki z płyt betonowych ryflowanych żółtych, 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	4,5		m2
4.1.3 Regulacja krawężników betonowych 15x30 cm	16		m