

**PRACOWNIA PROJEKTOWA PODPORA**
Obsługa Inwestycji

Łazory 90 mgr inż. Mieczysław Podpora
37-413 Harasiuki tel. 889 405 953
NIP 6020024395 REGON 180814208



mietek@podpora.pl.pl

NAZWA	Przebudowa archiwum zakładowego
OBIEKT	ARCHIWUM ZAKŁADOWE kat. IX
LOKALIZACJA	ul. Węgierska 32, Kańczuga (działka Nr 1201/1) gm. Kańczuga
DOKUMENTACJA	INWENTARYZACJA BUDOWLANA
INWESTOR	Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kańczuga ul. Węgierska 32 37 – 220 Kańczuga
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PRACOWNIA PROJEKTOWA PODPORA Obsługa Inwestycji Łazory 90 37-413 Harasiuki

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Oświadczenie: niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie zobowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust. 4 PB)

Projektant:

mgr inż. **Mieczysław Podpora**

PDK/0249/PWOK/16

Łazory, 29 październik 2021

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1.	Strona tytułowa	str. 1
2.	Spis zawartości opracowania	str. 2
3.	Część opisowa	str. 3
4.	Zdjęcia	str. 5
5.	Część rysunkowa	str. 7

Rys. Nr A_1 - Rzut parteru – inwentaryzacja skala 1:50

Rys. Nr A_2 - Przekrój A-A – inwentaryzacja

OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJI

1. DANE OGÓLNE

1.1 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora;
- Pomiary inwentaryzacyjne budynku;
- Dokumentacja fotograficzna obiektu;

1.1 Cel opracowania

Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej na potrzeby sporządzenia projektu architektoniczno – budowlanego przebudowy archiwum zakładowego.

1.2 Zakres opracowania

W ramach opracowania znalazła się inwentaryzacja istniejącego budynku archiwum zakładowego.

1.3 Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe (wg PN-ISO 9836:1997).

Powierzchnia zabudowy	- 82,10 m ²
Kubatura	- 265,00 m ³

2. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE INWENTARYZACJI

● Fundamenty:

Ławy betonowe. Ławy posadowione na głębokości ok. 1,50 m poniżej poziomu przyległego terenu.

Wysokość ław fundamentowych – ok. 60 cm.


Pod ścianami nośnymi – ławy szerokości ok. 50cm.

- **Ściany zewnętrzne:**
Ściany zewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych.
- **Ściany wewnętrzne konstrukcyjne:**
Ściany wewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych otynkowane tynkiem cementowo – wapiennym.
- **Ściany działowe:**
Ściany działowe murowane z bloczków gazobetonowych obustronnie otynkowane tynkiem cementowo – wapiennym.
- **Stropy:**
Strop nad parterem żelbetowy monolityczny gr. 15cm.
- **Nadproża:**
Nadproża żelbetowe monolityczne.
- **Dach:**
Konstrukcja dachu płasko – kleszczowa. Pokrycie z blachodachówki.
- **Przewody wentylacyjne i dymowe:**
Przewody wentylacyjne i dymowe murowane z cegły ceramicznej pełnej.
- **Tynki wewnętrzne:**
Tynki wewnętrzne zwykłe cementowo – wapienne kat III.
- **Izolacje:**
Izolacja pozioma ław fundamentowych – 2x papa asfaltowa na lepiku.
- **Posadzki:**
Na parterze posadzka cementowa oraz z płytek terakotowych i paneli.
- **Ocieplenie:**
Budynek ocieplony styropianem.

Opracował:









ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

1.1	KORTIAZ
7.15	Terakota
1.2	ARCHIWUM
14.25	Posadzka cementowa
1.3	ARCHIWUM
9.12	Posadzka cementowa
1.4	POKOJ
12.17	Panele
1.5	POKOJ GOŚCINNY
6.96	Panele
1.6	KUCHNIA
6.37	Terakota
1.7	ŁAZIENKA
3.54	Terakota
1.8	KORYTARZ
7.66	Terakota

[illegible]

PRZEKRÓJ A-A -
INWENTARYZACJA
skala 1:50



<div><div></div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA PODPORA</div></div>					Adres : Łazory 90 37-413 Harasimki					Objekt: Budynek archiwum zakładowego				
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY					Adres: ul. Węgierska (działka 1201/1) 37-220 Kańczuga									
Nazwa rysunku PRZEKRÓJ A-A - INWENTARYZACJA										Skala 1:50				
PROJEKTANCI			Nr upraw.		Podpis		Data		Nr rys A_2					
Projektant: mgr inż. Mieczysław Podpora			POK/0249/PWOK/16				październik 2021							