

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3742P W MIEJSCOWOŚCI MIESZKÓW POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE CHODNIKA
Z PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

PRZEDMIAR					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0811-01	55.3	m ²	55.3	
				RAZEM	55.3
2	KNR 2-31	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem do 5 t	t		
d.1	1507-02	13.3	t	13.3	
				RAZEM	13.3
3	KNR 2-31	Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym do 5 t	t		
d.1	1508-01	Krotność = 9 poz.2	t	13.3	
				RAZEM	13.3
2		ROBOTY DROGOWE			
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0205-04	23.2	m ³	23.2	
				RAZEM	23.2
5	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.2	0214-04	Krotność = 8 poz.4	m ³	23.2	
				RAZEM	23.2
6	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m ²		
d.2	0233-02	55.3	m ²	55.3	
				RAZEM	55.3
7	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV (pod krawężnik, obrzeże)	m		
d.2	0401-04	39.0+22.3	m	61.3	
				RAZEM	61.3
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	39.0*0.07	m ³	2.7	
				RAZEM	2.7
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-05	39.0	m	39.0	
				RAZEM	39.0
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (pod obrzeże)	m ³		
d.2	0402-04	22.3*0.04	m ³	0.9	
				RAZEM	0.9
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05	22.3	m	22.3	
				RAZEM	22.3
12	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (zjazdu)	m ²		
d.2	0105-07	55.3	m ²	55.3	
				RAZEM	55.3
13	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0105-08	Krotność = 2 poz.12	m ²	55.3	
				RAZEM	55.3
14	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (zjazdu)	m ²		
d.2	0105-01	55.3	m ²	55.3	
				RAZEM	55.3
15	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0105-02	Krotność = 7 poz.14	m ²	55.3	
				RAZEM	55.3
16	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (zjazdu)	m ²		
d.2	0114-05	poz.14	m ²	55.3	
				RAZEM	55.3
17	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (zjazdu)	m ²		
d.2	0114-07	poz.14	m ²	55.3	

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3742P W MIEJSCOWOŚCI MIESZKÓW POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE CHODNIKA
Z PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

PRZEDMIAR					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	55.3
18	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-	m ²		
d.2	0511-03	mentowo-piaskowej (zjazdu) - kolor grafitowy	m ²	55.3	
		poz.14			
				RAZEM	55.3