

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3742P W MIEJSCOWOŚCI MIESZKÓW POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE CHODNIKA  
Z PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		227.5	m	227.5	
				<b>RAZEM</b>	<b>227.5</b>
2	KNR 2-31 d.1 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m <sup>2</sup>		
		120.8	m <sup>2</sup>	120.8	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.8</b>
3	KNR 2-31 d.1 0811-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
		65.4	m <sup>2</sup>	65.4	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.4</b>
4	KNR 2-31 d.1 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
		270.8	m <sup>2</sup>	270.8	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.8</b>
5	KNR-W 5-10 d.1 0323-01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie	m		
		227.5	m	227.5	
				<b>RAZEM</b>	<b>227.5</b>
6	KNR 2-31 d.1 1507-02	Transport wewnętrzny materiałów sztucznych o masie 200-1000 kg na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem do 5 t	t		
		84.9	t	84.9	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.9</b>
7	KNR 2-31 d.1 1508-01	Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym do 5 t	t		
		Krotność = 9 poz.6	t	84.9	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.9</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY DROGOWE</b>			
8	KNR 2-01 d.2 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		45.3	m <sup>3</sup>	45.3	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.3</b>
9	KNR 2-01 d.2 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 8 poz.8	m <sup>3</sup>	45.3	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.3</b>
10	KNR 2-01 d.2 0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m <sup>2</sup>		
		355.8+65.4	m <sup>2</sup>	421.2	
				<b>RAZEM</b>	<b>421.2</b>
11	KNR 2-31 d.2 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV (pod krawężnik, obrzeże)	m		
		188.5+39.0+198.5	m	426.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>426.0</b>
12	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
		(188.5+39.0)*0.07	m <sup>3</sup>	15.9	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.9</b>
13	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		188.5	m	188.5	
				<b>RAZEM</b>	<b>188.5</b>
14	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm przez analogię - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		39.0	m	39.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.0</b>
15	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (pod obrzeże)	m <sup>3</sup>		
		198.5*0.04	m <sup>3</sup>	7.9	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.9</b>
16	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		198.5	m	198.5	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.5</b>
17	KNR 2-31 d.2 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (chodnik + zjazdy)	m <sup>2</sup>		
		355.8+65.4+39.1+14.0	m <sup>2</sup>	474.3	
				<b>RAZEM</b>	<b>474.3</b>

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3742P W MIEJSCOWOŚCI MIESZKÓW POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE CHODNIKA  
Z PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-31 d.2 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 poz.17	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	474.3	
				<b>RAZEM</b>	<b>474.3</b>
19	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (chodnik) - kolor szary 355.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	355.8	
				<b>RAZEM</b>	<b>355.8</b>
20	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ostrzegawczej "STOP" o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej przez analogię - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor żółty 14.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.0</b>
21	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prowadzącej "TROP" o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej przez analogię - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor żółty 39.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	39.1	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.1</b>
22	KNR 2-31 d.2 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (zjazdu) 65.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	65.4	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.4</b>
23	KNR 2-31 d.2 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 poz.22	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	65.4	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.4</b>
24	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (zjazdu) poz.22	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	65.4	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.4</b>
25	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (zjazdu) poz.22	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	65.4	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.4</b>
26	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdu) - kolor grafitowy poz.22	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	65.4	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.4</b>
27	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (pod ściek) 35.8*0.06	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.1	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.1</b>
28	KNR 2-31 d.2 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (ściek) 35.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.8	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.8</b>
29	KNR 2-31 d.2 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.28	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.8	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.8</b>
30	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (ściek) - kolor szary poz.28	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.8	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.8</b>
31	KNR 2-31 d.2 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2	szt.		
			szt.	2.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.0</b>
32	KNR 2-31 d.2 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych 7	szt.		
			szt.	7.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.0</b>
33	KNR 2-31 d.2 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 3	szt.		
			szt.	3.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.0</b>
<b>3</b>		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME</b>			
34	KNR 2-31 d.3 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych 3+5	szt.		
			szt.	8.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.0</b>

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3742P W MIEJSCOWOŚCI MIESZKÓW POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE CHODNIKA  
Z PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 2-31 d.3 0818-08	Rozebranie słupków do znaków	szt.		
		5	szt.	5.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.0</b>
36	KNR 2-31 d.3 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		7	szt.	7.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.0</b>
37	KNR 2-31 d.3 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		7	szt.	7.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.0</b>
38	KNR 2-31 d.3 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (tablice z rozbiórki)	szt.		
		5	szt.	5.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.0</b>
39	KNR 2-31 d.3 0706-04	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową	m <sup>2</sup>		
		2.6+0.4	m <sup>2</sup>	3.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.0</b>
40	KNR 2-31 d.3 0706-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową	m <sup>2</sup>		
		1.7+3.0+5.3	m <sup>2</sup>	10.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.0</b>
41	KNR 2-31 d.3 0706-05	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową	m <sup>2</sup>		
		35.3	m <sup>2</sup>	35.3	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.3</b>
42	kalk. własna	Montaż punktowych elementów odblaskowych	szt.		
		15	szt.	15.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.0</b>
43	kalk. własna	Montaż znaku aktywnego D-6 + T-27 wraz z masztem oświetleniowym	kpl.		
		2	kpl.	2.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.0</b>
44	kalk. własna	Malowanie piktogramu	kpl.		
		6	kpl.	6.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.0</b>