

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>"Przebudowa drogi gminnej w msc. Wilamowo, gm. Rozogi w km 0+000,00 - 0+004,20"</b>					
<b>1 ST-01.01.01, ST-01.02.01-ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	ST D- d.1 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Pozycja obejmuje geodezyjne wyznaczenie w istniejącym pasie drogowym projektowanej korony drogi i jezdni oraz utrzymywanie tego wyznaczenia w trakcie wykonywania robót przygotowawczych i nawierzchni drogi i później uformowania poboczny . Pozycja obejmuje również wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 0.0042	km  km	  0.0042	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.0042</b>
<b>2 ST-04.01.01, ST-02.03.01-ROBOTY ZIEMNE</b>					
2	ST D- d.2 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie głębok. 30 cm. Mechaniczne wykonanie koryta , profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni . Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania istniejącej nawierzchni do wykonania projektowanego przekroju konstrukcji drogi. 93.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  93.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.0000</b>
3	d.2	Wywiezienie nadmiaru gruntu z terenu budowy samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 27.90	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  27.9000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.9000</b>
4	d.2	Wywiezienie nadmiaru gruntu z terenu budowy - dod.za każdy nast.rozp. 1 km-dodatek za kolejne 4 km (łączna odległość wywozu gruntu do 5km). Krotność = 4 27.90	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  27.9000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.9000</b>
<b>3 CHODNIK</b>					
5	ST D- d.3 08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i wbudowanie. 9.30	m  m	  9.3000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.3000</b>
6	ST D- d.3 08.01.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i wbudowanie. 7.90	m  m	  7.9000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.9000</b>
7	ST D- d.3 04.04.00-D- 04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy dolnej podbudowy chodników z mieszanki kruszywa naturalnego zagęszczanego mechanicznie . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie. 14.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.2000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.2000</b>
8	ST D- d.3 05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 . 14.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.2000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.2000</b>
<b>4 ST-04.04.00-04.04.02-PODBUDOWA</b>					
9	ST D- d.4 04.04.00-D- 04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy dolnej podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego zagęszczanego mechanicznie . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie. 74.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  74.3000	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.3000</b>
10	ST D- d.4 04.04.00-D- 04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy dolnej podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego, zagęszczanego mechanicznie . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i 74.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  74.3000	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.3000</b>
<b>5 ST-05.03.05a, ST-05.03.05b, NAWIERZCHNIA</b>					
11	ST D- d.5 05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych- warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm. Pozycja obejmuje oczyszczenie podbudowy , skroplenie emulsją, dostarczenie i ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. 74.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  74.3000	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.3000</b>
12	ST D- d.5 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna). Pozycja obejmuje oczyszczenie warstwy wiążącej, skroplenie emulsją, dostarczenie i ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. 74.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  74.3000	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.3000</b>
<b>6 ST-06.03.01, ST- 06.01.01-ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE</b>					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	ST D-	Uzupełnienie mieszanką kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm oraz profilowanie i zagęszczenie poboczy na odcinku wykonanej warstwy bitumicznej średnia grubość uzupełnienia poboczy 10 cm. Pozycja obejmuje zakup materiałów, dostarczenie na plac budowy, wbudowanie, oraz profilowanie z zagęszczeniem.	m <sup>2</sup>		
d.6	06.03.01		4.50	m <sup>2</sup>	4,5000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.5000</b>