

## FORMULARZ WYCENY OFERTOWEJ

**Wzmocnienie muru oporowego zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej nr 182 w Ujściu**  
**BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA**

| Lp       | Nr Specyfikacji   | Opis pozycji  | Ilość | J.m.    | Cena jedn. | Wartość |
|----------|-------------------|---|-------|---------|------------|---------|
|          |                   |   |       |         |            |         |
| <b>1</b> | <b>D-01.03.04</b> | <b>Przebudowa linii kablowych Orange S.A.</b>   |       |         |            |         |
| 1        | D-01.03.04        | Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w rowie kablowym w gruncie kat.I-II wykopany i zasypany mechanicznie. Liczba układanych kabli - 1  | 60,00 | m       |            |         |
| 2        | D-01.03.04        | Montaż i ustawianie słupów pojedynczych drewnianych o długości 8,5 m z dwiema belkami ustojowymi na ostrym zboczu. Grunt kat.IV                     | 1,00  | szt     |            |         |
| 3        | D-01.03.04        | Montaż wspornika do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej drewnianej  | 1,00  | szt     |            |         |
| 4        | D-01.03.04        | Przełożenie kabla na podbudownię słupowej   | 44,00 | m       |            |         |
| 5        | D-01.03.04        | Montaż uchwytów odciągowych   | 4,00  | szt     |            |         |
| 6        | D-01.03.04        | Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych. Metoda ręczna, grunt kat.III, 3 m   | 1,00  | szt     |            |         |
| 7        | D-01.03.04        | Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych. Metoda ręczna, grunt kat.III, każde następne 1,5 m  | 1,00  | szt     |            |         |
| 8        | D-01.03.04        | Umocowanie rur ochronnych do kabla na słupach pojedynczych w skrzynkach kablowych   | 1,00  | szt     |            |         |
| 9        | D-01.03.04        | Demontaż kabla nadziemnego ósemkowego o średnicy zewnętrznej <15 mm na podbudownię słupowej   | 80,00 | m       |            |         |
| 10       | D-01.03.04        | Demontaż słupów pojedynczych drewnianych o długości 6 m bez belek ustojowych w terenie płaskim. Grunt kat.III                                       | 1,00  | szt     |            |         |
| 11       | D-01.03.04        | Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 2 | 2,00  | złącze  |            |         |
| 12       | D-01.03.04        | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach   | 1,00  | odcinek |            |         |
| <b>2</b> | <b>D-01.03.04</b> | <b>Przebudowa szafki kablowej ASTA-NET</b>  |       |         |            |         |
| 13       | D-01.03.04        | analog Montaż szafy kablowej  | 1,00  | szt     |            |         |
| 14       | D-01.03.04        | Demontaż szafy kablowej   | 1,00  | szt     |            |         |
| <b>3</b> | <b>D-01.03.04</b> | <b>Kable</b>  |       |         |            |         |
| 15       | D-01.03.04        | XzTKMXpw 2x2x0,5  | 60,00 | m       |            |         |

|      |            |                   |       |   |  |  |
|------|------------|-------------------|-------|---|--|--|
| 16   | D-01.03.04 | XzTKMXpwn 2x2x0,5 | 26,00 | m |  |  |
| SUMA |            |                   |       |   |  |  |