


SŁUP ŻELBETOWY 40x24


SZT. 6



| Zestawienie stali zbrojeniowej na 1 słup | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| Numer pręta | Średnica pręta [mm] | Masa 1mb [kg] | Ilość prętów [szt] | Długość pręta [m] | Łączna długość stali [mb] | Łączna masa stali [kg] |
| 1 | 16 | 1.580 | 6 | 5,30 | 31,80 | 50,24 |
| 2 | 6 | 0.220 | 25 | 1,16 | 29,0 | 6,44 |
| | | | | Suma | 60.80 | 56,68 |

RDZEŃ ŻELBETOWY 24x24

SZT. 37



| Zestawienie stali zbrojeniowej na 1 rdzeń | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| Numer pręta | Średnica pręta [mm] | Masa 1mb [kg] | Ilość prętów [szt] | Długość pręta [m] | Łączna długość stali [mb] | Łączna masa stali [kg] |
| 1 | 16 | 1.580 | 4 | 5,30 | 21,20 | 33,50 |
| 2 | 6 | 0.220 | 25 | 0,86 | 21,50 | 4,77 |
| | | | | Suma | 42,70 | 38,27 |