

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty Budowlane			
1.1	45111210-3	Roboty rozbiórkowe			
d.1.1	1 KNR 401 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich pasów nadrynnowych. z blachy: nie nadającej się do użytku 22*0,33*4	m ² m ²	29,040	
				RAZEM	29,040
d.1.1	2 KNR 401 0535-0400	Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku 22,0*4	m m	88,000	
				RAZEM	88,000
d.1.1	3 KNR 401 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku 3,5*8	m m	28,000	
				RAZEM	28,000
d.1.1	4 KNR 401 0701-0300	Odbicie tynków zewnętrznych na kominach (0,4+0,7)*2*0,6*6 (0,8+0,8)*2*1,0*1	m ² m ² m ²	7,920 3,200	
				RAZEM	11,120
1.2		Remont pokrycia z dachówki i papy termozgrzewalnej			
d.1.2	5 KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej poz.1	m ² m ²	29,040	
				RAZEM	29,040
d.1.2	6 KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej poz.2	m m	88,000	
				RAZEM	88,000
d.1.2	7 KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej poz.3	m m	28,000	
				RAZEM	28,000
d.1.2	8 KNR-W 4-01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - 20 % pow. 44,0*13,0*0,2	m ² m ²	114,400	
				RAZEM	114,400
d.1.2	9 KNR-W 4-01 0519-01 z. sz.2.3. 9909-04/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m ² 44,0*13,0	m ² m ²	572,000	
				RAZEM	572,000
d.1.2	10 KNR-W 4-01 0519-04 z. sz.2.3. 9909-03/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m ² Kominy (0,4+0,7)*2*0,25*6 Kominy (0,6+0,8)*2*0,25*1 Murki ogniowe 13,0*0,25*4 Kominki wentylacyjne 0,5*2	m ² m ² m ² m ²	3,300 0,700 13,000 1,000	
				RAZEM	18,000
d.1.2	11 Kalkulacja własna	Montaż listwy dociskowej na obróbkach z papy (0,4+0,7)*2*6 (0,6+0,8)*2 13,0*4	m m m m	13,200 2,800 52,000	
				RAZEM	68,000
1.3		Kominy			
d.1.3	12 KNR 401 0726-0410	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych, kategorii III, na kominach, przy powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu: do 1,0 m ² , przy użyciu wapna suchogaszzonego poz.4	m ² m ²	11,120	
				RAZEM	11,120
d.1.3	13 KNR 023 0931-0100	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub ATLAS CERMIT SN 20 poz.4	m ² m ²	11,120	
				RAZEM	11,120
d.1.3	14 KNR 023 0931-0200	Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub ATLAS CERMIT SN 20, na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 2 mm - na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych poz.4	m ² m ²	11,120	
				RAZEM	11,120
d.1.3	15 KNR 202 1519-0200	Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbami: silikonowymi	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.4	m ²	11,120	
				RAZEM	11,120
1.4	45111210-3	WYWÓZ GRUZU			
16 d.1.4	analiza wła- sa	Wydzielenie placu budowy wraz z wykonaniem zabezpieczeń, ogrodzenie placu budowy, demontaż anten telewizyjnych itp. , zabezpieczenie dachu w trakcie prac montażowych 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1.4	KNR 401 0106-0400	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię 4	m ³ m ³	 4,000	
				RAZEM	4,000
18 d.1.4	KNR 401 0108-1800	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyladowaniem 4	m ³ m ³	 4,000	
				RAZEM	4,000
19 d.1.4	KNR 401 0108-2000	Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji 4 * 10<krotność>	m ³ m ³	 40,0	
				RAZEM	40,0
20 d.1.4	wysypisko	Koszt wysypiska 4	m ³ m ³	 4,000	
				RAZEM	4,000