

Mapa do celów projektowych  
Skala 1 : 500

woj. łódzkie  
powiat zgierski  
m. Zgierz 102003\_1  
obręb 102003\_1.0129  
działka 316/5, 316/3, 511/4, 313/12  
ul.Łąkowa 12b

Opracowano na podstawie mapy zasadniczej  
m. Zgierz sekcja : 112.434.021.3, 112.434.021.4  
6.165.33.11.4.2, 6.165.33.11.4.2  
danych z ewidencji gruntów  
oraz wywiadu w terenie w marcu 2023 r.  
ID Nr 6640.1021.2023  
układ współrzędnych 2000–poziom odniesienia "Kronsztadt 60"

Mapa została wykonana  
bez ustalenia obciążeń  
służebnościami gruntowymi.


Nie wyklucza się istnienia w terenie innych  
przewodów o których brak jest informacji  
w instytucjach branżowych .  
Wynika to z zaszczości historycznych lub  
niedopełnienia przepisów zgłoszenia  
do inwentaryzacji .  
( Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  
DZ. U. z 2020r. Nr 193 poz. 276,284,782,1086)

Wodociągi i Kanalizacja– Zgierz Sp.z o.o.  
95–100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 45  
tel. 42 715 27 60 e-mail: j.sencerek@wodkan.zgierz.pl  
Geodeta Uprawniony  
Janusz Sencerek  
Nr upr. 22959

Zgierz 29.03.2023 L.ks.rob. 852

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	6640.1021.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starostwo Powiatu Zgierskiego
Wykonawca prac geodezyjnych	"Wodociągi i Kanalizacja–Zgierz" Sp.z o.o. 95–100 Zgierz ul.A. Struga 45 NIP 732–18–68–898 REGON 472320756
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	P.1020.2023.1567 z dn.07.04.2023
Imię i nazwisko oraz nr uprznien zawodowy kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY Janusz Sencerek Nr upr. 22959

ORIENTACJA



Y:	X:
W1	5747149,43 6597323,83
Z	5747149,17 6597324,00
W2	5747148,93 6597324,16
W3	5747174,88 6597362,96
b	5747176,56 6597361,83

**UWAGA!**  
Na odcinku W2-W3  
prace zostaną wykonane  
metodą bezwykopową!

LEGENDA:

W1	b	projektowane przyłącze wodociągowe PE-RC/ PE-HD DN63 SDR11
+	z	projektowana zasuwa odcinająca DN50
W2, W3		punkty charakterystyczne

WODKAN ZGIERZ	<b>"WODOCIĄGI I KANALIZACJA - ZGIERZ" Sp. z o.o.</b> 95-100 ZGIERZ, ul. A. Struga 45	PB KWIECIEŃ 2023
PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO POSESJI PRZY UL. ŁĄKOWEJ 12B W ZGIERZU DZ. NR EWID. 31% OBR. Z-129		SKALA 1:500
Inwestor: Wodkan Zgierz Sp. z o.o.		NR RYS. 1
Projektant: mgr inż. Anna Zwierzyk upr. bud. LOD/2576/PWOS/15		Podpisy
Opracowanie: mgr inż. Agata Stark		