

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 200*0,2	m ² m ²	 40,000	 40,000
				RAZEM	40,000
2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 200*2	m m	 400,000	 400,000
				RAZEM	400,000
3	KNR 2-31 0202-01	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm 200*2,5	m ² m ²	 500,000	 500,000
				RAZEM	500,000
4	KNR 2-31 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm 200*2,5	m ² m ²	 500,000	 500,000
				RAZEM	500,000
5	KNR 2-31 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm 200*2,5	m ² m ²	 500,000	 500,000
				RAZEM	500,000
6	KNR 2-31 0815-06	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 205,52*2	m ² m ²	 411,040	 411,040
				RAZEM	411,040
7	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 205,52*2	m m	 411,040	 411,040
				RAZEM	411,040
8	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 205,52*2	m ² m ²	 411,040	 411,040
				RAZEM	411,040
9		Utylizacja materiałów, ław, krawężników i uszkodzonej kostki 205,52*2	m ² m ²	 411,040	 411,040
				RAZEM	411,040
10	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 200*4	m ² m ²	 800,000	 800,000
				RAZEM	800,000
11	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 17 200*4	m ² m ²	 800,000	 800,000
				RAZEM	800,000