

**KOSZTORYS OFERTOWY**

NAZWA INWESTYCJI : Remont częściowy pokrycia dachu na budynku Hali Sportowej Szkoły Policji w Pile  
ADRES INWESTYCJI : Plac Staszica 7  
INWESTOR : Szkoła Policji w Pile  
ADRES INWESTORA : Pl. Staszica 7; 64-920 Piła  
BRANŻA : Ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 12.11.2024

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : 3 kw. 2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł  
**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.11.2024

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR-W 9 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej 9,5+10+12,5+10+12+160,425+11+1	m m	226,425	
				RAZEM	226,425
2	KNR 4-03 1137-05	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej przykręcanych do konstrukcji stalowej 30+35+65+65	szt. szt.	195,000	
				RAZEM	195,000
3	KNR-W 4-03 0702-07	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim na wsporniku klejonym na lepik 45+10	szt. szt.	55,000	
				RAZEM	55,000
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 39+5+6+160,425	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	210,425	
				RAZEM	210,425
5	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych laminowanych papą poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa- uzupełnienie koryt odprowadzających wodę z połaci dachu 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - ułożenie kontrspadków 90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	90,000	
				RAZEM	90,000
7	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe- papa podkładowa 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100,000	
				RAZEM	100,000
8	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe- papa nawierzchniowa 140+(12*10)+(12,5*19,2)+(12,5*7,2)+(19,6*2,7)+(13,75*22)+(10,2*15,2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 100,460	
				RAZEM	1 100,460
9	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 260*0,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39,000	
				RAZEM	39,000
10	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 10*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
11	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 10*0,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,000	
				RAZEM	6,000
12	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (11,7*2+9,5+22*3+30+50+35)*0,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	160,425	
				RAZEM	160,425
13	KNR 5-08 0601-13	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na konstrukcji na śruby-uchwyt z odzysku 30+35+65+65	szt. szt.	195,000	
				RAZEM	195,000
14	KNR 5-08 0604-04	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta z odzysku na dachu płaskim na wspornikach klejonych 226,425	m m	226,425	
				RAZEM	226,425

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR-W 9 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m	226,425		
2	KNR 4-03 1137-05	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej przykręcanych do konstrukcji stalowej	szt.	195,000		
3	KNR-W 4-03 0702-07	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim na wsporniku klejonym na lepik	szt.	55,000		
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	210,425		
5	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych laminowanych papą poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa- uzupełnienie koryt odprowadzających wodę z połaci dachu	m <sup>2</sup>	20,000		
6	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - ułożenie kontrspadków	m <sup>2</sup>	90,000		
7	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową-papą podkładową	m <sup>2</sup>	100,000		
8	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową-papą nawierzchniową	m <sup>2</sup>	1 100,460		
9	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>	39,000		
10	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	5,000		
11	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	6,000		
12	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	160,425		
13	KNR 5-08 0601-13	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na konstrukcji na śruby- uchwyt z odzysku	szt.	195,000		
14	KNR 5-08 0604-04	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta z odzysku na dachu płaskim na wspornikach klejonych	m	226,425		

## PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
Podatek VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: