

Inowrocław, 12.02.2020 r.

**Wykonawcy,
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

pn.: „**Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Królowej Jadwigi 3 w Inowrocławiu**”.

Zamawiający wyjaśnia opis przedmiotu zamówienia na wniosek Wykonawców:

Pytanie 1.

Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu np. 50 dni producenci witryny aluminiowej oraz schodów podają możliwie najszybszy termin realizacji 6 tygodni

Odpowiedź. Zamawiający wydłuża termin wykonania przedmiotu zamówienia, tj. do 50 dni, licząc od przekazania terenu robót.

Pytanie 2. Co z utylizacją i wywozem gruzu i rozbieranych elementów nie ma na ten temat nic czy Inwestor we własnym zakresie wywiezie i zutylizuje?

Odpowiedź. Prace po stronie Wykonawcy.

Pytanie 3. W rysunkach – wizualizacjach widnieje fototapeta na szybie i zapis zlicować z płytą meblową jaką i kto ją zamontuje i kiedy, pomiędzy elementami szklanymi należy przykleić płytę meblową Kronospan K008 PW Orzech Select Jasny 18 mm. Co z zegarem i szkłem hartowanym do kogo należy ten zakres?

Odpowiedź. Szkło z grafiką (nie tapeta) ma być mocowane na ścianie i zlicowane z płytą meblową opisaną w dokumentacji projektowej (płyta meblowa Kronospan K008 PW orzech select jasny 18 mm.). Mocowanie płyty i szkła z grafiką należy do Wykonawcy. Wskazane jest zamocowanie płyty a następnie dopasowanie do jej grubości i wklejenie w ścianę szkła z grafiką. Wykonanie otworu w szkle hartowanym należy do Wykonawcy.

Pytanie 4. Nic nie ma w przedmiarze na temat napisu „PUNKT INFORM MIASTA INOWR.” „KANTOR” Logo Miasta i Uzdrowiska z czego i czy obejmuje to zakres?

Odpowiedź. Napis zostanie wykonany przez Miasto Inowrocław.

Pytanie 5. W sprawie formalnej proszę o potwierdzenie ,że meble nie obejmują zakresu prac?

Odpowiedź. Zakres zamówienia nie obejmuje mebli.

Pytanie 6. Pytania dotyczące elektryki i LAN 1. Punkty 45 do 50 w przedmiarze robót dotyczą montażu opraw oświetleniowych. W opisie przedmiaru nie są podane dane opraw (producent, typ), które mają zostać użyte. Biorąc pod uwagę gotowy projekt aranżacji wnętrza poproszę o podanie typów lamp, które mamy zamontować. ?

Odpowiedź. Np.

- lampa LED plafon FAVO 4 48W biała 2 szt.
- lampa ROLL listwa 6 biała KASPA 4 szt.
- lampa wisząca ROLL 2 biała KASPA 2 szt.

lub inne równoważne.

Pytanie 7. Czy w projekcie aranżacji wnętrza jest podany typ osprzętu - włączniki, gniazda - jaki ma być użyty w obiekcie? Jeżeli nie ma takiej informacji, poproszę o wskazanie producenta i typu, aby zastosowane elementy były zgodne z zamysłem Inwestora.

Odpowiedź. Zastosować osprzęt biały np. Simon 10, lub inne równoważne.

Pytanie 8. W projekcie widoczna jest kurtyna powietrzna nad drzwiami wejściowymi. Czy ma zostać założona, jeżeli tak to jaki typ został uwzględniony przez projektanta.

Odpowiedź. Kurtyna powietrzna ma być tylko zdemontowana.

Pytanie 9. Proszę o podanie miejsca instalacji rozdzielni elektrycznej.

Odpowiedź. Rozdzielnicę należy zainstalować po lewej stronie przy drzwiach wejściowych na miejscu starej rozdzielni.

Pytanie 10. Przedmiar robót instalacji PEL przewiduje tylko przewody i puszki w podłodze z zestawem gniazd. Proszę o podanie miejsca zakończenia przewodów. Czy w obiekcie jest już inna instalacja LAN oraz instalacja operatora internetu ?


Odpowiedź. W obiekcie nie ma instalacji LAN, należy w nowej rozdzielni przewidzieć montaż routera, dostawcą internetu do obiektu jest Orange.

Pytanie 11. Proszę o podanie miejsca instalacji wył. p-poż oraz czujników ruchu systemu alarmowego tak, aby miejsca instalacji były zgodne z projektem.

Odpowiedź. Wyłącznik GWP zainstalować przy drzwiach wejściowych - strona lewa, czujki ruchu zainstalować na „starych lokalizacjach”.

Pytanie 12. Jaki typ centrali alarmowej jest zainstalowany w obiekcie? Czy znane jest dla Inwestora hasło serwisowe?

Odpowiedź. W obiekcie jest zainstalowana centrala Satela , nie jest znane hasło serwisowe jedynie jest znane hasło dostępowe.

Katarzyna Kaczmarek

podinspektor
w Zespole Zamówień Publicznych