

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Remont sanitariatów

Adres: Fabryczna 1
42-480 Porba

Kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

Inwestor: Zespół Szkół w Porbie
Fabryczna 1
42-480 Porba

Wykonawca:

Sporządził: Adam Głęb
Sprawdził:
Data opracowania: 10.01.2024

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		ŁAZIENKA WC M SKIE II pi tro			
1.1		ROBOTY ROZBIORKOWE			
1.1.1	KNR 4-04 0504-0300	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 8,4*2,82	m2 m2	23,688	23,688
1.1.2	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ciennej z płytek (8,39+8,39+2,8+2,8+28+2,8+2,8+2,8+7,8)*2	m2 m2	133,160	133,160
1.1.3	kalkulacja własna	Wynoszenie gruzu z budynku 23,688*0,03+133,16*0,03+2	m3 m3	6,705	6,705
1.1.4	KNR 4-04 1101-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu.Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl.1 km ci gnikiem kołowym z przyczep 4,936+2	m3 m3	6,936	6,936
1.1.5	KNR 4-04 1101-0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem ci arowym skrzyniowym na odległo 9 km 6,936	m3 m3	6,936	6,936
1.1.6	KNR 4-01 0338-0100	Wykucie bruzd pionowych o gł boko ci i szeroko ci 1/2 x 1/2 cegły w cianach na zaprawie wapiennej 22	m m	22,000	22,000
1.1.7	KNR 4-02 0114-0200	Demonta ruroci gu stalowego ocynkowanego o rednicy 25-32 mm 22	m m	22,000	22,000
1.1.8	kalkulacja własna	Wymiana pionów kanalizacyjnych z obudowa płyt g-k na ruszcie 4*3	m m	12,000	12,000
1.1.9	KNR 4-02 0118-0200	Wymiana zaworu przelotowego o rednicy 25-32 mm 4	szt. szt.	4,000	4,000
1.1.10	KNR 4-02 0132-0100	Demonta baterii umywalkowej lub zmywakowej 4	szt. szt.	4,000	4,000
1.1.11	KNR 4-02 0204-0700	Wymiana podej cia odpływowego z rur eliwnych o rednicy 100 mm uszczelnione ołowiem 4	szt. szt.	4,000	4,000
1.1.12	KNR 4-02 0213-0200	Wymiana syfonu eliwnego o rednicy 100 mm 4	szt. szt.	4,000	4,000
1.1.13	KNR 4-02 0214-0200	Wymiana czyszczaka eliwnego (rewizja) kanalizacyjnego o rednicy 80 mm 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.1.14	KNR 4-02 0235-0100	Demonta pisuaru 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
1.1.15	KNR 4-02 0235-0800	Demonta ust pu z misk fajansow 4	kpl. kpl.	4,000	4,000
1.2		ROBOTY INSTALACYJNE			
1.2.1	KNNR 8 0108-0200	Demonta ruroci gu stalowego ocynkowanego o rednicy 25-32 mm na cianie 22	m m	22,000	22,000
1.2.2	KNNR 8 0116-0100	Wstawienie zaworu przelotowego o rednicy 15-20 mm 4	szt. szt.	4,000	4,000
1.2.3	KNR 2-15 0103-0200	Ruroci g z rur stalowych ocynkowanych o rednicy nominalnej 20 mm,o poł czeniach gwintowanych,umocowany na cianach w budynku mieszkalnym 22	m m	22,000	22,000
1.2.4	KNR 2-15 0107-0600	Dodatek za wykonanie podej cia dopływowego do płuczek ust powych,elastyczne z tworzywa o rednicy nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	4,000	4,000
1.2.5	KNR 2-15 0112-0200	Zawory przelotowe o rednicy nominalnej 20 mm 4	szt. szt.	4,000	4,000
1.2.6	KNR 2-15 0205-0400	Ruroci g z rur PCW kanalizacyjnych na cianach budynku, poł czenie metod wciskow , rednica rur 110 mm 4*3	m m	12,000	12,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1.2.7	KNR 2-15 0205-0200	Ruroci g z rur PCW kanalizacyjnych na cianach budynku, poź czenie metod wiskow , rednica rur 50 mm 12	m m	12,000	12,000
1.2.8	KNR 2-15 0208-0300	Dodatek za podej cie odpływowe z rur PCW o rednicy 50 mm 4	szt. szt.	4,000	4,000
1.2.9	KNR 2-15 0208-0500	Dodatek za podej cie odpływowe z rur PCW o rednicy 110 mm 4	szt. szt.	4,000	4,000
1.2.10	KNR 2-15 0221-0100	Umywarka pojedyncza porcelanowa z syfonem 4	szt. szt.	4,000	4,000
1.2.11	KNR 2-15 0224-0300	Ust p z płuczk z porcelany "kompakt" 4	kpl. kpl.	4,000	4,000
1.2.12	KNR 2-15 0225-0200	Pisuar z zaworem splukuj cym 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
1.2.13	kalkulacja własna	Dostawa i monta - boiler elektryczny 60l 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.2.14	kalkulacja własna	Wymiana grzejnika 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
1.3		ROBOTY WYKO CZENIOWE			
1.3.1	KNR 2-02 0822-0600	Licowanie cian płytkami (8,39+8,39+2,8+2,8+28+2,8+2,8+2,8+7,8)*2,0	m2 m2	133,160	133,160
1.3.2	KNR 2-02 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, 8,4*2,82	m2 m2	23,688	23,688
1.3.3	KNR 2-02 1104-0300	Posadzki j z płytek ceramicznych podłogowych 8,4*2,82	m2 m2	23,688	23,688
1.3.4	KNR 2-02 2005-0400	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach,na rusztach metalowych. 8,4*2,82	m2 m2	23,688	23,688
1.3.5	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podło y gipsowych farb emulsyjn 8,4*2,82	m2 m2	23,688	23,688
1.3.6	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówno ci (sfalowa) 22,44	m2 m2	22,440	22,440
1.3.7	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, farb emulsyjn (8,4+2,82+8,4+2,82)*1,0	m2 m2	22,440	22,440
1.3.8	kalkulacja własna	Dostawa i monta drzwi wew, 4	kpl. kpl.	4,000	4,000
1.3.9	kalkulacja własna	Wymiana lamp o wietleniowych 4	kpl. kpl.	4,000	4,000
1.4		WYPOSA ENIE			
1.4.1	kalkulacja własna	Dostawa i monta lustra 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
1.4.2	kalkulacja własna	Dostawa i monta •podajnik na papier 4	kpl. kpl.	4,000	4,000
1.4.3	kalkulacja własna	Dostawa i monta •podajnik na r czniki papierowe ZZ 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
1.4.4	kalkulacja własna	Dostawa i monta •podajniki na mydło/ płyn do dezynfekcji 4	kpl. kpl.	4,000	4,000
1.4.5	kalkulacja własna	Kabiny Sanitarne PISUARY • cianki Systemowe z HPL 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2		ŁAZIENKA WC DAMSKIE I pi tro			
2.1		ROBOTY ROZBIORKOWE			
2.1.1	KNR 4-04 0504-0300	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 5,76*2,97	m2 m2	17,107	17,107
2.1.2	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ciennej z płytek	m2		54,520

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
		(5,76+5,76+2,97+2,97+2,64+2,97+2,97+1,22)*2	m2	54,520	
2.1.3	kalkulacja własna	Wynoszenie gruzu z budunku 17,107*0,03+54,52*0,03+2	m3 m3	4,149	4,149
2.1.4	KNR 4-04 1101-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu.Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl.1 km ci gnikiem kołowym z przyczep 4,149	m3 m3	4,149	4,149
2.1.5	KNR 4-04 1101-0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu.Transport gruzu samochodem ci arowym skrzyniowym na odległo 9 km 4,149	m3 m3	4,149	4,149
2.1.6	KNR 4-01 0338-0100	Wykucie bruzd pionowych o gł boko ci i szeroko ci 1/2 x 1/2 cegły w cianach na zaprawie wapiennej 22	m m	22,000	22,000
2.1.7	KNR 4-02 0114-0200	Demonta ruroci gu stalowego ocynkowanego o rednicy 25-32 mm 22	m m	22,000	22,000
2.1.8	kalkulacja własna	Wymiana pionów kanalizacyjnych z obudowa płyt g-k na ruszcie 4*3	m m	12,000	12,000
2.1.9	KNR 4-02 0118-0200	Wymiana zaworu przelotowego o rednicy 25-32 mm 2	szt. szt.	2,000	2,000
2.1.10	KNR 4-02 0132-0100	Demonta baterii umywalkowej lub zmywakowej 2	szt. szt.	2,000	2,000
2.1.11	KNR 4-02 0204-0700	Wymiana podej cia odpływowego z rur eliwnych o rednicy 100 mm uszczelnione ołowiem 2	szt. szt.	2,000	2,000
2.1.12	KNR 4-02 0213-0200	Wymiana syfonu eliwnego o rednicy 100 mm 2	szt. szt.	2,000	2,000
2.1.13	KNR 4-02 0214-0200	Wymiana czyszczaka eliwnego (rewizja) kanalizacyjnego o rednicy 80 mm 2	szt. szt.	2,000	2,000
2.1.14	KNR 4-02 0235-0800	Demonta ust pu z misk fajansow 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
2.2		ROBOTY INSTALACYJNE			
2.2.1	KNNR 8 0108-0200	Demonta ruroci gu stalowego ocynkowanego o rednicy 25-32 mm na cianie 22	m m	22,000	22,000
2.2.2	KNNR 8 0116-0100	Wstawienie zaworu przelotowego o rednicy 15-20 mm 4	szt. szt.	4,000	4,000
2.2.3	KNR 2-15 0103-0200	Ruroci g z rur stalowych ocynkowanych o rednicy nominalnej 20 mm,o poł czeniach gwintowanych,umocowany na cianach w budynku mieszkalnym 22	m m	22,000	22,000
2.2.4	KNR 2-15 0107-0600	Dodatek za wykonanie podej cia dopływowego do płuczek ust powych,elastyczne z tworzywa o rednicy nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2,000	2,000
2.2.5	KNR 2-15 0112-0200	Zawory przelotowe o rednicy nominalnej 20 mm 2	szt. szt.	2,000	2,000
2.2.6	KNR 2-15 0205-0400	Ruroci g z rur PCW kanalizacyjnych na cianach budynku, poł czenie metod wciskow , rednica rur 110 mm 4*3	m m	12,000	12,000
2.2.7	KNR 2-15 0205-0200	Ruroci g z rur PCW kanalizacyjnych na cianach budynku, poł czenie metod wciskow , rednica rur 50 mm 12	m m	12,000	12,000
2.2.8	KNR 2-15 0208-0300	Dodatek za podej cie odpływowe z rur PCW o rednicy 50 mm 2	szt. szt.	2,000	2,000
2.2.9	KNR 2-15 0208-0500	Dodatek za podej cie odpływowe z rur PCW o rednicy 110 mm 2	szt. szt.	2,000	2,000
2.2.10	KNR 2-15 0221-0100	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem 2	szt. szt.	2,000	2,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
2.2.11	KNR 2-15 0224-0300	Ust p z płuczk z porcelany "kompakt" 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
2.2.12	kalkulacja własna	Dostawa i monta - boiler elektryczny 60l 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
2.2.13	kalkulacja własna	Wymiana grzejnika 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
2.3		ROBOTY WYKO CZENIOWE			
2.3.1	KNR 2-02 0822-0600	Licowanie cian płytkami (5,76+5,76+2,97+2,97+2,64+2,97+2,97+1,22)*2	m2 m2	 54,520	 54,520
2.3.2	KNR 2-02 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, 5,76*2,97	m2 m2	 17,107	 17,107
2.3.3	KNR 2-02 1104-0300	Posadzki j z płytek ceramicznych podłogowych 5,76*2,97	m2 m2	 17,107	 17,107
2.3.4	KNR 2-02 2005-0400	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach,na rusztach metalowych. 5,76*2,97	m2 m2	 17,107	 17,107
2.3.5	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podło y gipsowych farb emulsyjn 5,76*2,97	m2 m2	 17,107	 17,107
2.3.6	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówno ci (sfalowa) (5,76+5,76+2,97+2,97)*1	m2 m2	 17,460	 17,460
2.3.7	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, farb emulsyjn 17,46	m2 m2	 17,460	 17,460
2.3.8	kalkulacja własna	Dostawa i monta drzwi wew, 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
2.3.9	kalkulacja własna	Wymiana lamp o wietleniowych 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
2.4		WYPOSA ENIE			
2.4.1	kalkulacja własna	Dostawa i monta lustra 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
2.4.2	kalkulacja własna	Dostawa i monta •podajnik na papier 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
2.4.3	kalkulacja własna	Dostawa i monta •podajnik na r czniki papierowe ZZ 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
2.4.4	kalkulacja własna	Dostawa i monta •podajniki na mydło/ płyn do dezynfekcji 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
3		ŁAZIENKA WC DAMSKIE			
3.1		ROBOTY WYKO CZENIOWE			
3.1.1	KNR 2-02 2005-0400	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach,na rusztach metalowych. 2,98*1,57+0,9*1,3	m2 m2	 5,849	 5,849
3.1.2	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podło y gipsowych farb emulsyjn 2,98*1,57+0,9*1,3	m2 m2	 5,849	 5,849
3.1.3	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówno ci (sfalowa) 22	m2 m2	 22,000	 22,000
3.1.4	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, farb emulsyjn 22	m2 m2	 22,000	 22,000