


RZUT PRZYZIEMIA
1:100



OZNACZENIA:

- A1 - oprawa oświetleniowa LED typ Cosmo Apex 40W, 4000K, IP66, dyfuzor PC ze strukturą pryzmatyczną, ster. ON/OFF;
- A2 - naświetlacz LED typ Stream AS 25W, 3275lm, 4000K, IP66, IK10, klasa ochronności: I, materiał obudowy: aluminium odlewane ciśnieniowo, materiał klosza: szkło przezroczyste.
- AW1 - ewakuacyjna oprawa awaryjna typ Ontec S20 M1X 3W AT, IP65, autonomia 1h, rozsył antypaniczny;
- AW2 - ewakuacyjna oprawa awaryjna typ Ontec S W2 105 M AT COLD, IP65, autonomia 1h, rozsył asymetryczny;
- łącznik klawiszowy naścienny, 1-bieg. 10A 250V IP55, PLEXO55 Legrand; montaż na wys. 1,2m

UWAGI:

1. Projektowane instalacje prowadzić n/t w rurkach ochronnych oraz w korytkach kablowych. Stosować rurki z tworzywa sztucznego, sztywne, bezhalogenowe typ KH25 LGR.
2. Zasilanie z proj. tablicy obiektowej. Typy przewodów zasilających jak na schemacie instalacji.
3. Montaż łączników klawiszowych n/t na wys. ok. 1,2m.
4. Montaż opraw nastropowych i naściennych.
5. Stosować oprawy i osprzęt o podwyższonej szczelności.
6. Układ pracy sieci: TNS.

>>ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<< ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola					
Inwestor: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7 05-220 Zielonka		Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA JEGO CZĘŚCI NA KOTŁOWNIE GAZOWĄ, WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
Branża: ELEKTRYCZNA		Adres: 37-450 Stalowa Wola, Ofiar Katynia 63, Nazwa jednostki ewidencyjnej: Lasy Państwowe, Obręb ewidencyjny: 0006, Numery działek ewidencyjnych:1/5			
Nazwa rysunku: PLAN OŚWIETLENIA					
<u>PROJEKT TECHNICZNY</u>		NR UPRAWN.	PODPIS	DATA	Nr rys.: 1
PROJEKTANT inż. Adam Hara		upr. 230/TBG/94 <i>specjalność instalacyjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych</i>		03.2023	
SPRAWDZIŁ mgr inż. M. Rolek		upr. PDK/0074/POOE/05 <i>specjalność instalacyjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych</i>		03.2023	Skala: 1:100