

## Kosztorys ślepy/ofertowy

Lp	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
<b>1.</b>	<b>Element: PIŁKOCHWYT</b>			
1. 1.	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III UWAGI: S.S.T. B-01, B-03	54.18 m3		
1. 2.	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III UWAGI: S.S.T. B-01, B-03	50.43 m3		
1. 3.	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu UWAGI: S.S.T. B-01, B-03	3.75 m3		
1. 4.	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - beton C20/25 UWAGI: S.S.T. B-01, B-04, B-05	3.75 m3		
1. 5.	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - fi 12 mm UWAGI: S.S.T. B-01, B-04	99.46 kg		
1. 6.	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie - fi 6 mm UWAGI: S.S.T. B-01, B-04	45.53 kg		
1. 7.	Tuleje montażowe 110x110x4 mm L=130 cm UWAGI: S.S.T. B-01, B-04	10.00 szt.		
1. 8.	Słupy piłkochwyty stalowe 100x100x4 mm wykończone fabrycznie oraz rozpory skrajne UWAGI: S.S.T. B-01, B-06	12.00 elem.		
1. 9.	Zawieszenie siatki z polipropylenu bezwęzłowej o oczkach 8x8 cm z rozciągnięciem linek stalowych ocynkowanych śr. 5 mm UWAGI: S.S.T. B-01, B-06	27.00 m		
			<b>RAZEM ELEMENT:</b>	
<b>2.</b>	<b>Element: UMOCNIE NIE SKARPY</b>			
2. 1.	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30 cm UWAGI: S.S.T. B-01, B-02	3.54 m3		
2. 2.	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej UWAGI: S.S.T. B-01, B-02	35.00 m		
2. 3.	Załadowanie gruzu koparko-ładownicą przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze UWAGI: S.S.T. B-01, B-02	5.12 m3		
2. 4.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowniczym na odległość 1 km UWAGI: S.S.T. B-01, B-02	5.12 m3		
2. 5.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowniczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km (na odl. 10 km, wsp. 9) UWAGI: S.S.T. B-01, B-02	46.08 m3		
2. 6.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C8/10 UWAGI: S.S.T. B-01, B-07	1.26 m3		
2. 7.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej UWAGI: S.S.T. B-01, B-07	35.00 m		

## Kosztorys ślepy/ofertowy

Lp	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
2. 8.	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III) UWAGI: S.S.T. B-01, B-03	8.17 m3		
2. 9.	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm UWAGI: S.S.T. B-01, B-08	45.42 m2		
2.10.	Izolacja z geowłókniny separacyjnej UWAGI: S.S.T. B-01, B-08	45.42 m2		
2.11.	Umocnienie skarpy płytami ażurowymi 60x40x8 cm UWAGI: S.S.T. B-01, B-08	45.42 m2		
2.12.	Wypełnienie ażuru płyt kłińcem kamiennym 5-8 mm UWAGI: S.S.T. B-01, B-08	1.22 m3		
2.13.	Ręczne formowanie nasypów, ziemia dostarczana z odkładu grunt kategorii III-IV. UWAGI: S.S.T. B-01, B-03	11.92 m3		
2.14.	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp wykonywanych ręcznie, grunt kategorii I-III. UWAGI: S.S.T. B-01, B-09	175.00 m2		
			<b>RAZEM ELEMENT:</b>	
			<b>RAZEM KOSZTORYS:</b>	