

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczeń Komisariatu Policji w Iłży					
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - dyżurka - $5,79 * 2,90 = 16,53$ m2 - $2,70 * 3,90 = 10,26$ m2 - pokój 9 - $4,00 * 4,70 = 18,80$ m2 - pokój 6 - $4,40 * 2,75 = 12,10$ m2 - pokój 5 - $4,40 * 2,70 = 11,88$ m2 69.57	m ² m ²	 69.570	 69.570
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - korytarz parter - $1,80 * 1,60 = 2,88$ m2 - $1,80 * 5,80 = 10,44$ m2 13.32	m ² m ²	 13.320	 RAZEM 13.320
3	KNR -SEK 4- 01928-01	Rozebranie boazerii { $(5,70 + 2,90) * 2,70 * 2 - (0,90 * 2,00) = 41,04$ m2 41.04	m ² m ²	 41.040	 RAZEM 41.040
4	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - dyżurka - $1,00 * 2,00 * 0,38 = 0,76$ m3 0.76	m ³ m ³	 0.760	 RAZEM 0.760
5	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - $1,00 * 2,00 * 2 = 4,00$ m2 4.00	m ² m ²	 4.000	 RAZEM 4.000
6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - dyżurka - 4,0 szt 4.00	szt. szt.	 4.000	 RAZEM 4.000
7	kalkulacja własna	Zakup i montaż drzwi antywłamaniowych kl. C z zamkiem elektromagnetycznym sztyldami , klamką klamka/ gałka dyżurka - 1 szt 1.0	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
8	kalkulacja własna	Zakup i montaż drzwi antywłamaniowych kl.C wraz z sygnalizacją włamania i napadu z możliwością powiadomienia KWP w Radomiu - magazyn broni - 1,0 szt 1.0	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
9	kalkulacja własna	Posadzki z tworzyw sztucznych , rulonowe klejone do podłoża gr. 2,0 mm , jednorodne na całej grubości wraz z wykonaniem cokolika z wykładziny o wys. 10,0 cm dyżurka - $5,90 * 3,10 = 18,29$ m2 - $2,90 * 4,00 = 11,60$ m2 pokój -9 - $4,20 * 4,90 = 20,58$ m2 pokój 6 - $4,60 * 2,95 = 13,57$ m2 pokój 5 - $4,60 * 2,90 = 13,34$ m2 77.38	m ² m ²	 77.380	 RAZEM 77.380
10	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych obm. j/w 77.38	m ² m ²	 77.380	 RAZEM 77.380
11	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. obm. j/w 77.38	m ² m ²	 77.380	 RAZEM 77.380
				RAZEM	77.380

