

KOSZTORYS OFERTOWY
(część II od km 0+185 do km 0+635)

Nazwa zamówienia: **Remont drogi powiatowej nr 2021P
w m. Sokołowo Budzyńskie**

Lokalizacja: **Gmina Budzyń, Powiat Chodzieski**

Nazwy i kody wg CPV:

Dział 45	Roboty budowlane.
Grupa 451	45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Grupa 452	45.23.31.40-2 Roboty drogowe
	45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
	45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Zamawiający: Powiat Chodzieski
ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież

Kosztorys opracował:

Wartość kosztorysowa robót:

- wartość kosztorysowa netto zł
- podatek VAT 23% zł
- wartość robót brutto zł
(słownie brutto:)	

Data opracowania:

KOSZTORYS OFERTOWY (CZĘŚĆ II od km 0+185 do km 0+635)

Remont drogi powiatowej nr 2021P w m. Sokołowo Budzyńskie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		I ROBOTY POMIAROWE Kod CPV: 45111200-0				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, w tym wyznaczenie niwelety i spadków podłużnych umożliwiających spływ wód powierzchniowych - trasa dróg w terenie równinnym Nr ST: D-01.01.01	km	0,450		
		II ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45111200-0				
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie darniny o grubości do 15cm z poboczy i krawędzi jezdni Nr ST: D-01.02.02	m2	1 034,80		
3	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu Nr ST: D-04.03.01	m2	2 589,00		
4	KNR 2-31 0810/02 (analogia)	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm Nr ST: D-01.02.04	m2	18,02		
5	KNR 2-31 0814/05	Rozebranie krawężników wtopionych o wymiarach 12x25cm, na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-01.02.04	m	5,50		
6	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie /załadunek/ gruzu z terenu rozbiórki, ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze mechaniczne Nr ST: D-01.02.04	m3	1,61		
7	KNR 4-04 1103/04 KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 5km mechanicznie ładowanego i wyladowanego wraz z utylizacją Nr ST: D-01.02.04	m3	1,61		
		III JEZDNIA Kod CPV: 45233220-7				
8	KNR 2-31 1004/07	Skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 Nr ST: D-04.03.01	m2	2 589,00		
9	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne profilu betonem asfaltowym w ilości 75 kg/m2 Nr ST: D-05.03.05	t	194,18		
10	KNR 2-31 1004/07 (ANALOGIA)	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,2 kg/m2 Nr ST: D-04.03.01	m2	2 544,00		
11	KNR 2-31 0310/05 KNR 2-31 0310/06	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 , o grubości po zagęszczeniu 4 cm Nr ST: D-05.03.05	m2	2 544,00		
		IV ZJAZDY Kod CPV: 45233142-6				
12	KNR 2-01 0202/05 KNR 2-01 0214/04.2	Roboty ziemne - koryto gruncie kategorii I-IV wykonywane koparkami przedsiębiorstwu o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 5km Nr ST: D-02.00.01	m3	74,20		

KOSZTORYS OFERTOWY (CZĘŚĆ II od km 0+185 do km 0+635)

Remont drogi powiatowej nr 2021P w m. Sokołowo Budzyńskie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
13	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Nr ST: D-02.00.01	m2	185,50		
14	KNR 2-31 0106/03 KNR 2-31 0106/04	Warstwa odcinająca z piasku o grubości po zagęszczeniu 10cm zagęszczana mechanicznie Nr ST: D-04.04.01	m2	185,50		
15	KNR 2-31 0114/05 KNR 2-31 0114/06	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 20cm Nr ST: D-04.04.02	m2	185,50		
16	KNR 2-31 1004/07	Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie emulsją asfaltową w ilości 1,5 kg/m2 Nr ST: D-04.03.01	m2	332,50		
17	KNR 2-31 0311/01 KNR 2-31 0311/02	Wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, o grubości po zagęszczeniu 5cm - warstwa wiążąca Nr ST: D-05.03.05	m2	332,50		
18	KNR 2-31 1004/07 (analogia)	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,2 kg/m2 Nr ST: D-04.03.01	m2	332,50		
19	KNR 2-31 0310/05 KNR 2-31 0310/06	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, o grubości po zagęszczeniu 4 cm Nr ST: D-05.03.05	m2	332,50		
20	KNR 2-31 0810/02 (analogia)	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm Nr ST: D-01.02.04	m2	22,50		
21	KNR 2-31 0814/03 (analogia)	Rozebranie oporników o wymiarach 10x25cm, na podsypce piaskowej Nr ST: D-01.02.04	m	8,00		
22	KNR 2-31 0813/01	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na ławie betonowej Nr ST: D-01.02.04	m	10,00		
23	KNR 4-04 1001/02	Przygotowanie do użytku pochodzącej z rozbiórki kostki betonowej Nr ST: bez SST	szt	900,00		
24	KNR 2-31 0402/04	Wykonanie ław betonowy pod krawężniki i oporniki betonowe w ilości 0,06 m3/m i 0,04 m3/m Nr ST: D-08.01.01	m3	1,00		
25	KNR 2-31 0407/05 (analogia)	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25x100cm (krawężniki z rozbiórki) na uprzednio wykonanej ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm Nr ST: D-08.01.01	m	8,00		
26	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach, 15x22x100cm (krawężniki z rozbiórki) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i uprzednio wykonanej ławie betonowej Nr ST: D-08.01.01	m	10,00		
27	KNR 2-31 0109/03 KNR 2-31 0109/04	Wykonanie warstwy podbudowy z betonu cementowego C 5/6 o grubości warstwy po zagęszczeniu 7cm Nr ST: D-04.05.01	m2	22,50		

KOSZTORYS OFERTOWY (CZĘŚĆ II od km 0+185 do km 0+635)

Remont drogi powiatowej nr 2021P w m. Sokołowo Budzyńskie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
28	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm (kostka z rozbiórki), układanej na podspłce cementowo-piaskowej grubości 3 cm Nr ST: D-05.03.23	m2	22,50		
		V POBOCZA I ROWY Kod CPV: 45233140-2				
29	KNR 2-31 0201/01 (ANALOGIA)	Wykonanie poboczy z mieszanki gliniasto- żwirowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem Nr ST: D-06.03.01	m2	796,00		
30	KNR 2-31 1403/05	Oczyszczanie rowu przydrożnego z namułu o grubości 20cm z wyprofilowaniem skarp wraz z wywozem urobku na odległość do 5 km i utylizacją Nr ST: D-06.04.01	m	796,00		
		VII URZĄDZENIA OBCE Kod CPV: 45233140-2				
31	KNR 2-31 1406/05	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych Nr ST: D-03.02.01	szt	11,00		
		VIII ROBOTY POMIAROWE Kod CPV: 71222200-2				
32	Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna, powykonawcza Nr ST: D-01.01.01	km	0,450		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				