

**PRZEDMIAR OFERTOWY**

CPV:

Budowa: Budynek mieszkalny ul. Rybaki 26 - dach z dachówki  
 Obiekt: Remont dachu - wymiana pokrycia dachu  
 Rodzaj robót: Roboty dekarstwo blacharskie  
 Lokalizacja: Czarnków

Inwestor: Gmina Miasta Czarnków  
 PL. Wolności 6  
 64 - 700 Czarnków

PRZEDMIAR

Strona 1

10-10-2024

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1	Remont dachu				
1	1	KNR 401-05-08-02-00	Rozbiórki pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m <sup>2</sup>	150,000
1	2	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	36,000
1	3	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	25,000
1	4	WKNR W401-04-41-04-00	Rozebranie ołączenia dachu	m <sup>2</sup>	150,000
1	5	KNR 401-05-19-04-00	Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach drewnianych z utylizacją	m <sup>2</sup>	5,400
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		3,6*1,5		5,400
1	6	KNR 401-05-19-05-00	Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach drewnianych - krotność 2	m <sup>2</sup>	5,400
1	7	KNR 401-03-10-02-00	Przemurowanie kominów objętości w 1 miejscu ponad 0,5 m <sup>3</sup> - cegła klinkierowa pełna	m <sup>3</sup>	2,064
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(0,60*1,40*1,60)		1,344
	2		(1,00*0,40*1,80)		0,720
1	8	KNR 401-03-10-01-00	Przemurowanie kominów objętości w 1 miejscu do 0,5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,700
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(0,50*0,50*1,40)*2		0,700
1	9	KNR 202-09-23-01-00	Spoinowanie ścian zaprawa cementowa niebarwiona	m <sup>2</sup>	19,728
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(0,60*2+1,40*1,60*2)*1,60		9,088
	2		(1,00*2+0,40*2)*1,80		5,040
	3		(0,50*2+0,50*2)*1,40*2		5,600
1	10	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km z utylizacją	m <sup>3</sup>	6,364
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Dachówka	150*0,02*1,2		3,600
	2	Cegła z rozbiórki kominów	2,064*0,7		2,764
1	11	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km = krotność 10	m <sup>3</sup>	6,364
1	12	KNNR N002-06-04-02-00	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>	150,000
1	13	KNR 202-04-11-01-00	Kontrłaty - listewką 25x50	m <sup>2</sup>	150,000
1	14	KNR 202-04-10-03-00	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie co 16-24 cm	m <sup>2</sup>	150,000
1	15	KNR 202-05-41-01-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm	m <sup>2</sup>	24,600
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Opierzenie szer. 25 cm	0,25*36		9,000
	2	Opierzenie boków wystawek	12,0		12,000
	3	Opierzenie listwa z pasa 10 cm	0,1*36,0		3,600
1	16	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm	m <sup>2</sup>	49,500
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Opierzenie ogniomuru z pasa 50 cm	0,5*11,0		5,500
	2	Opierzenie przyściennie z pasa 40 cm	0,4*20,0		8,000
	3	Opierzenie koszowe z pasa 50 cm	0,5*6,0		3,000
	4	Opierzenie nad deską z pasa 30 cm	0,3*52,0		15,600

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		5	Pas podrynnowy szer 45 cm 0,45*30,0		13,500
		6	Opierzenie przyściennie z pasa 30 cm 0,30*13,0		3,900
1	17	WKNR W401-05-19-02-00	Dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej termozgrzewalnej i papy wierzchniego krycia gr 5,2 mm	m <sup>2</sup>	5,400
1	18	KNR 202-05-04-06-00	Pokrycie dachów dachówka karpiówka cementowa podwójna z ułożeniem gąsiorów -(68 szt)	m <sup>2</sup>	150,000
1	19	WKNR W401-05-39-06-00	Wymiana wyłazu dachowego	szt	1,000
1	20	000-00-00-00-00	Montaż ławy kominiarskiej dł. 80 cm	szt	3,000
1	21	000-00-00-00-00	Montaż stopni kominiarskich	szt	10,000
1	22	KNR 202-05-17-04-00	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych ø 150	metr	36,000
1	23	KNR 202-05-19-03-00	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych ø 120	metr	25,000
1	24	KNR 202-16-11-02-00	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 6 m	szt	4,000