



PRZEKRÓJ NR 1



|      |  |
|------|--|
| 10cm | warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 o uziarnieniu 0/31.5 |
| 20cm | podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie                                  |
|      | podłoże gruntowe G1  |

PRZEKRÓJ NR 2



|      |  |
|------|--|
| 10cm | warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 o uziarnieniu 0/31.5 |
| 20cm | podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie                                  |
|      | podłoże gruntowe G1  |

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

|   |   |   |                    |
|---|---|---|--------------------|
| Jednostka projektowa:                                       |   | Inwestor:   |                    |
| NPI Damian Mielnik<br>ul. Teatralna 4/1<br>11-600 Węgorzewo |   | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe<br>Nadleśnictwo Wąłdy w Wąłdach Stacja<br>ul. Białostocka 3 |                    |
| Nazwa zadania:  | Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Gródek   |   | Branża:<br>DROGOWA |
| Tytuł rysunku:  | PRZEKROJE NORMALNE                            |   | Skala:<br>1:50     |
| Projektował:<br>branża drogowa                              | mgr inż. Damian Mielnik<br>WAM/0052/PBD/19    | Podpis:   | Data:<br>06.2021   |
| Sprawdził:<br>branża drogowa                                | mgr inż. Małgorzata Szulc<br>WAM/0132/POOD/18 | Podpis:   | Nr rysunku:<br>4.0 |