

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej</b>			
d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
	Oz 13x22	1,30*2,22*5	m <sup>2</sup>	14,43	
	Dz 5	1,30*3,40	m <sup>2</sup>	4,42	
	Dz 6	1,46*3,40	m <sup>2</sup>	4,96	
				RAZEM	23,81
2	KNR 0-19 d.1 1023-1101	Okna i drzwi z drewna dębowego z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m2, osadzanie na kotwach	m <sup>2</sup>		
	Oz 13x22	1,30*2,22*5	m <sup>2</sup>	14,43	
	Dz 5	1,30*3,40	m <sup>2</sup>	4,42	
	Dz 6	1,46*3,40	m <sup>2</sup>	4,96	
				RAZEM	23,81
3	KNR 4-01 d.1 0354-12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko - analogia	m		
	Oz 13x22	5*(1,30+0,40)	m	8,50	
				RAZEM	8,50
4	KNP1 01 d.1 0102-02.06 kalk. własna	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp.o ciężarze do 25 kg na odległość do 20 m w połączeniu z wyciągiem	t		
		<i>elementy o A &gt; 2,00 m2</i> poz.1*22,00/1000	t	0,524	
		<i>parapety okienne wewnętrzne</i> poz.3*0,20*88/1000	t	0,150	
				RAZEM	0,674
5	KNR 4-04 d.1 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 11 km	t		
		<i>obmiar z pozycji wyżej</i> poz.4	t	0,674	
				RAZEM	0,674
6	d.1 kalk. własna	Utylizacja stolarki okiennej, parapetów	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000